ИЗЧИСЛЕНИЕ ОБЕМ НА АСФАЛТОБЕТОНА

Проект: „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-T инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ /INFRASYS/

Обект „Реконструкция на път PVN 1112/ ос III-303 Градище – Овча могила- Драгомирово- ос III-302/ в участъка от км 12 +316 до км 22+744

Таблица 6

Име точка	Километър m	Осн.пласт (биндер) с непост. дебелина m^3	Биндер с пост. дебелина 4cm m^3	Износващ пласт m^3	Площ на износващ пласт m^2	Обем m^3	Н екв. cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	12,325.92	0.00	2.40	2.38	59.52	4.78	8.03
2	12,335.79	0.00	4.78	4.75	118.74	9.53	8.03
B1	12,345.63	0.00	7.16	7.11	177.78	14.27	8.03
3	12,345.85	0.00	7.21	7.16	179.10	14.38	8.03
4	12,355.79	0.00	9.61	9.55	238.74	19.16	8.03
HK2	12,360.39	0.00	10.72	10.65	266.34	21.38	8.03
5	12,365.80	0.00	12.03	11.95	298.80	23.98	8.03
6	12,375.59	0.00	14.40	14.30	357.54	28.70	8.03
7	12,385.53	0.00	16.80	16.69	417.18	33.49	8.03
8	12,395.46	0.00	19.20	19.07	476.76	38.27	8.03
9	12,405.24	0.00	21.56	21.42	535.44	42.98	8.03
10	12,415.20	0.00	23.97	23.81	595.20	47.77	8.03
KK2	12,420.43	0.93	25.23	25.06	626.58	51.23	8.18
11	12,425.15	1.44	26.37	26.20	654.90	54.00	8.25
12	12,435.04	2.62	28.76	28.57	714.24	59.95	8.39
13	12,445.12	2.62	31.20	30.99	774.72	64.81	8.37
14	12,455.09	2.64	33.60	33.38	834.54	69.62	8.34
15	12,465.06	2.73	36.01	35.77	894.36	74.52	8.33
16	12,474.96	2.89	38.40	38.15	953.76	79.45	8.33
17	12,484.93	2.89	40.81	40.54	1,013.58	84.25	8.31
18	12,494.91	2.89	43.22	42.94	1,073.46	89.05	8.30
19	12,504.94	3.42	45.65	45.35	1,133.64	94.41	8.33
20	12,514.88	3.98	48.05	47.73	1,193.28	99.76	8.36
21	12,524.85	5.43	50.46	50.12	1,253.10	106.02	8.46
22	12,534.77	6.70	52.85	52.50	1,312.62	112.06	8.54
23	12,544.82	7.79	55.28	54.92	1,372.92	117.98	8.59
24	12,554.74	8.05	57.68	57.30	1,432.44	123.03	8.59
25	12,564.74	10.06	60.10	59.70	1,492.44	129.86	8.70
26	12,574.58	11.78	62.47	62.06	1,551.48	136.31	8.79
27	12,584.60	13.61	64.89	64.46	1,611.60	142.97	8.87
28	12,594.50	15.09	67.29	66.84	1,671.00	149.22	8.93
29	12,604.56	15.09	69.72	69.25	1,731.36	154.06	8.90
30	12,614.53	15.59	72.12	71.65	1,791.18	159.36	8.90
31	12,624.48	17.05	74.53	74.04	1,850.88	165.61	8.95
32	12,634.47	17.05	76.94	76.43	1,910.82	170.43	8.92
33	12,644.47	17.05	79.36	78.83	1,970.82	175.24	8.89
34	12,654.41	17.94	81.76	81.22	2,030.46	180.92	8.91
B3	12,663.50	18.48	83.96	83.40	2,085.00	185.83	8.91
35	12,664.37	18.64	84.17	83.61	2,090.22	186.42	8.92
36	12,674.35	18.64	86.58	86.00	2,150.10	191.22	8.89
37	12,684.30	18.64	88.98	88.39	2,209.80	196.01	8.87
38	12,694.31	18.64	91.40	90.79	2,269.86	200.83	8.85
39	12,704.27	18.64	93.81	93.18	2,329.62	205.63	8.83

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	12,714.20	18.64	96.21	95.57	2,389.20	210.41	8.81
41	12,724.21	18.64	98.62	97.97	2,449.26	215.23	8.79
42	12,734.16	20.00	101.03	100.36	2,508.96	221.38	8.82
43	12,744.18	20.46	103.45	102.76	2,569.08	226.68	8.82
44	12,754.05	22.66	105.83	105.13	2,628.30	233.62	8.89
45	12,764.10	23.62	108.26	107.54	2,688.60	239.43	8.91
46	12,774.09	25.04	110.67	109.94	2,748.54	245.66	8.94
B4	12,784.01	26.92	113.07	112.32	2,808.06	252.31	8.99
47	12,784.03	26.92	113.08	112.33	2,808.18	252.32	8.99
48	12,794.00	27.58	115.48	114.72	2,868.00	257.78	8.99
49	12,804.00	28.55	117.90	117.12	2,928.00	263.57	9.00
50	12,813.98	31.71	120.31	119.52	2,987.88	271.54	9.09
51	12,823.96	32.95	122.72	121.91	3,047.76	277.59	9.11
52	12,833.89	33.89	125.12	124.29	3,107.34	283.31	9.12
53	12,843.89	35.63	127.54	126.69	3,167.34	289.86	9.15
54	12,853.82	35.75	129.94	129.08	3,226.92	294.77	9.13
55	12,863.80	36.11	132.35	131.47	3,286.80	299.93	9.13
56	12,873.69	38.88	134.74	133.85	3,346.14	307.47	9.19
57	12,883.71	39.89	137.16	136.25	3,406.26	313.30	9.20
58	12,893.64	40.19	139.56	138.63	3,465.84	318.38	9.19
59	12,903.68	40.85	141.98	141.04	3,526.08	323.88	9.19
60	12,913.71	41.94	144.41	143.45	3,586.26	329.79	9.20
61	12,922.96	42.69	146.64	145.67	3,641.76	335.00	9.20
62	12,932.90	44.41	149.04	148.06	3,701.40	341.51	9.23
63	12,942.86	44.89	151.45	150.45	3,761.16	346.79	9.22
64	12,952.94	45.88	153.88	152.87	3,821.64	352.63	9.23
65	12,962.84	45.88	156.28	155.24	3,881.04	357.40	9.21
66	12,972.77	45.88	158.68	157.62	3,940.62	362.18	9.19
67	12,982.86	45.88	161.11	160.05	4,001.16	367.04	9.17
68	12,992.78	45.88	163.51	162.43	4,060.68	371.82	9.16
69	13,002.73	45.88	165.91	164.82	4,120.38	376.61	9.14
70	13,012.79	45.88	168.34	167.23	4,180.74	381.45	9.12
71	13,022.83	45.88	170.77	169.64	4,240.98	386.29	9.11
72	13,032.62	45.88	173.14	171.99	4,299.72	391.00	9.09
73	13,042.66	49.10	175.56	174.40	4,359.96	399.06	9.15
74	13,052.51	50.58	177.94	176.76	4,419.06	405.28	9.17
HP5	13,056.61	50.64	178.93	177.75	4,443.66	407.32	9.17
75	13,062.59	50.64	180.38	179.18	4,479.54	410.20	9.16
76	13,072.54	50.90	182.78	181.57	4,539.24	415.25	9.15
HK5	13,081.82	52.61	185.02	183.80	4,594.92	421.43	9.17
77	13,082.35	52.68	185.15	183.92	4,598.10	421.76	9.17
78	13,092.30	54.15	187.55	186.31	4,657.80	428.01	9.19
KK5	13,095.35	55.19	188.29	187.04	4,676.10	430.52	9.21
79	13,102.33	57.63	189.98	188.72	4,717.98	436.33	9.25
KP5	13,108.69	59.63	191.51	190.25	4,756.14	441.39	9.28
80	13,112.30	60.17	192.39	191.11	4,777.80	443.67	9.29
81	13,122.31	60.48	194.80	193.51	4,837.86	448.80	9.28
82	13,132.21	60.48	197.20	195.89	4,897.26	453.57	9.26
83	13,142.28	60.48	199.63	198.31	4,957.68	458.42	9.25
84	13,152.22	61.57	202.03	200.69	5,017.32	464.30	9.25
85	13,162.18	61.69	204.44	203.08	5,077.08	469.21	9.24
86	13,172.16	63.16	206.85	205.48	5,136.96	475.49	9.26
87	13,182.08	64.04	209.24	207.86	5,196.48	481.14	9.26
88	13,191.98	64.04	211.64	210.24	5,255.88	485.91	9.25
89	13,201.91	64.38	214.04	212.62	5,315.46	491.03	9.24
90	13,212.03	65.70	216.48	215.05	5,376.18	497.23	9.25
91	13,221.89	67.25	218.86	217.41	5,435.34	503.53	9.26
92	13,231.82	69.82	221.26	219.80	5,494.92	510.87	9.30
93	13,241.80	71.90	223.67	222.19	5,554.80	517.76	9.32

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	13,251.85	72.39	226.10	224.60	5,615.10	523.10	9.32
B6	13,256.31	73.38	227.18	225.67	5,641.86	526.23	9.33
95	13,261.77	74.84	228.50	226.98	5,674.62	530.33	9.35
96	13,271.76	78.24	230.91	229.38	5,734.56	538.54	9.39
97	13,281.68	81.07	233.31	231.76	5,794.08	546.14	9.43
98	13,291.67	82.63	235.72	234.16	5,854.02	552.51	9.44
99	13,301.73	84.97	238.15	236.58	5,914.38	559.70	9.46
100	13,311.63	88.09	240.54	238.95	5,973.78	567.58	9.50
101	13,321.64	89.92	242.96	241.35	6,033.84	574.24	9.52
102	13,331.63	93.20	245.38	243.75	6,093.78	582.33	9.56
103	13,341.74	96.89	247.82	246.18	6,154.44	590.88	9.60
104	13,351.82	100.05	250.25	248.60	6,214.92	598.90	9.64
105	13,361.73	102.13	252.65	250.98	6,274.38	605.75	9.65
106	13,371.79	105.66	255.08	253.39	6,334.74	614.13	9.69
107	13,381.72	108.10	257.48	255.77	6,394.32	621.35	9.72
108	13,391.78	109.23	259.91	258.19	6,454.68	627.33	9.72
109	13,401.68	112.51	262.30	260.56	6,514.08	635.38	9.75
B7	13,402.12	112.61	262.41	260.67	6,516.72	635.68	9.75
110	13,411.68	114.58	264.72	262.96	6,574.08	642.26	9.77
111	13,421.68	117.12	267.13	265.36	6,634.08	649.62	9.79
112	13,431.71	118.41	269.56	267.77	6,694.26	655.74	9.80
113	13,441.75	119.50	271.98	270.18	6,754.50	661.66	9.80
114	13,451.70	120.81	274.39	272.57	6,814.20	667.76	9.80
115	13,461.69	121.56	276.80	274.97	6,874.14	673.33	9.80
116	13,471.68	121.56	279.21	277.36	6,934.08	678.14	9.78
117	13,481.66	121.56	281.62	279.76	6,993.96	682.94	9.76
118	13,491.65	122.85	284.04	282.16	7,053.90	689.04	9.77
119	13,501.74	124.15	286.47	284.58	7,114.44	695.20	9.77
120	13,511.70	124.87	288.88	286.97	7,174.20	700.72	9.77
121	13,521.62	125.76	291.28	289.35	7,233.72	706.39	9.77
122	13,531.68	127.57	293.71	291.76	7,294.08	713.04	9.78
HP8	13,537.03	129.41	295.00	293.05	7,326.18	717.46	9.79
123	13,541.65	130.65	296.12	294.16	7,353.90	720.92	9.80
HK8	13,548.70	132.30	297.82	295.85	7,396.20	725.97	9.82
124	13,551.62	132.97	298.53	296.55	7,413.72	728.05	9.82
125	13,561.66	135.49	300.95	298.96	7,473.96	735.40	9.84
KK8	13,566.70	136.13	302.17	300.17	7,504.20	738.47	9.84
126	13,571.67	136.17	303.37	301.36	7,534.02	740.90	9.83
KP8	13,578.36	136.17	304.99	302.97	7,574.16	744.12	9.82
127	13,581.70	136.17	305.79	303.77	7,594.20	745.73	9.82
128	13,591.61	137.03	308.19	306.15	7,653.66	751.36	9.82
129	13,601.73	137.76	310.63	308.58	7,714.38	756.97	9.81
130	13,611.61	139.48	313.02	310.95	7,773.66	763.44	9.82
131	13,621.70	142.26	315.46	313.37	7,834.20	771.09	9.84
132	13,631.66	145.04	317.86	315.76	7,893.96	778.66	9.86
133	13,641.66	149.83	320.28	318.16	7,953.96	788.27	9.91
134	13,651.66	152.14	322.70	320.56	8,013.96	795.39	9.93
135	13,661.54	152.64	325.08	322.93	8,073.24	800.65	9.92
136	13,671.55	153.86	327.50	325.33	8,133.30	806.69	9.92
137	13,681.75	154.52	329.97	327.78	8,194.50	812.26	9.91
138	13,691.52	155.47	332.33	330.12	8,253.12	817.92	9.91
139	13,701.58	158.73	334.76	332.54	8,313.48	826.02	9.94
140	13,711.49	162.44	337.15	334.92	8,372.94	834.51	9.97
141	13,721.53	163.29	339.58	337.33	8,433.18	840.19	9.96
142	13,731.62	163.29	342.01	339.75	8,493.72	845.05	9.95
143	13,741.59	163.29	344.42	342.14	8,553.54	849.85	9.94
144	13,751.60	164.94	346.84	344.54	8,613.60	856.32	9.94
145	13,761.57	168.24	349.25	346.94	8,673.42	864.43	9.97
146	13,771.51	171.63	351.65	349.32	8,733.06	872.60	9.99

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	13,781.53	173.15	354.07	351.73	8,793.18	878.95	10.00
148	13,791.47	174.26	356.47	354.11	8,852.82	884.85	10.00
149	13,801.63	177.04	358.93	356.55	8,913.78	892.52	10.01
150	13,811.46	178.98	361.30	358.91	8,972.76	899.20	10.02
151	13,821.45	181.43	363.72	361.31	9,032.70	906.45	10.04
152	13,831.46	185.36	366.14	363.71	9,092.76	915.21	10.07
153	13,841.41	189.29	368.54	366.10	9,152.46	923.92	10.09
154	13,851.53	190.20	370.98	368.53	9,213.18	929.71	10.09
155	13,861.44	191.30	373.38	370.91	9,272.64	935.58	10.09
B9	13,863.01	191.58	373.76	371.28	9,282.06	936.62	10.09
156	13,871.44	193.12	375.79	373.31	9,332.64	942.22	10.10
157	13,881.40	195.85	378.20	375.70	9,392.40	949.75	10.11
158	13,891.41	199.82	380.62	378.10	9,452.46	958.53	10.14
159	13,901.45	202.17	383.04	380.51	9,512.70	965.72	10.15
160	13,911.40	204.81	385.45	382.90	9,572.40	973.15	10.17
161	13,921.35	207.99	387.85	385.28	9,632.10	981.12	10.19
162	13,931.36	210.96	390.27	387.69	9,692.16	988.92	10.20
163	13,941.39	213.40	392.69	390.09	9,752.34	996.18	10.21
164	13,951.36	215.68	395.10	392.49	9,812.16	1,003.27	10.22
B10	13,951.68	215.74	395.18	392.56	9,814.08	1,003.48	10.22
165	13,961.36	217.42	397.52	394.89	9,872.16	1,009.83	10.23
166	13,971.37	219.65	399.94	397.29	9,932.22	1,016.87	10.24
167	13,981.45	225.27	402.37	399.71	9,992.70	1,027.35	10.28
168	13,991.41	227.29	404.78	402.10	10,052.46	1,034.17	10.29
169	14,001.34	229.23	407.18	404.48	10,112.04	1,040.88	10.29
170	14,011.41	232.14	409.61	406.90	10,172.46	1,048.65	10.31
171	14,021.32	233.66	412.01	409.28	10,231.92	1,054.94	10.31
172	14,031.26	236.25	414.41	411.66	10,291.56	1,062.32	10.32
173	14,041.36	236.86	416.85	414.09	10,352.16	1,067.79	10.31
174	14,051.29	237.93	419.25	416.47	10,411.74	1,073.64	10.31
175	14,061.31	238.37	421.67	418.87	10,471.86	1,078.91	10.30
176	14,071.31	239.93	424.08	421.27	10,531.86	1,085.28	10.30
177	14,081.23	241.01	426.48	423.66	10,591.38	1,091.15	10.30
178	14,091.27	241.69	428.91	426.06	10,651.62	1,096.66	10.30
179	14,101.27	242.26	431.32	428.46	10,711.62	1,102.05	10.29
180	14,111.26	243.94	433.73	430.86	10,771.56	1,108.53	10.29
181	14,121.27	246.20	436.15	433.26	10,831.62	1,115.62	10.30
B11	14,129.15	246.49	438.06	435.16	10,878.90	1,119.70	10.29
182	14,131.22	246.71	438.56	435.65	10,891.32	1,120.92	10.29
183	14,141.23	248.27	440.98	438.06	10,951.38	1,127.30	10.29
184	14,151.26	254.05	443.40	440.46	11,011.56	1,137.91	10.33
185	14,161.25	259.85	445.81	442.86	11,071.50	1,148.52	10.37
186	14,171.20	262.07	448.22	445.25	11,131.20	1,155.54	10.38
187	14,181.29	263.57	450.65	447.67	11,191.74	1,161.89	10.38
188	14,191.29	263.57	453.07	450.07	11,251.74	1,166.71	10.37
189	14,201.21	265.35	455.47	452.45	11,311.26	1,173.27	10.37
190	14,211.29	266.08	457.90	454.87	11,371.74	1,178.85	10.37
191	14,221.28	266.31	460.32	457.27	11,431.68	1,183.89	10.36
192	14,231.25	269.21	462.72	459.66	11,491.50	1,191.59	10.37
193	14,241.27	270.62	465.15	462.06	11,551.62	1,197.83	10.37
194	14,251.37	270.80	467.59	464.49	11,612.22	1,202.88	10.36
195	14,261.25	271.01	469.97	466.86	11,671.50	1,207.84	10.35
196	14,271.27	272.44	472.39	469.26	11,731.62	1,214.09	10.35
197	14,281.28	272.47	474.81	471.67	11,791.68	1,218.95	10.34
198	14,291.34	272.83	477.24	474.08	11,852.04	1,224.15	10.33
HP12	14,296.22	273.79	478.42	475.25	11,881.32	1,227.46	10.33
199	14,301.25	274.88	479.64	476.46	11,911.50	1,230.98	10.33
200	14,311.25	277.78	482.05	478.86	11,971.50	1,238.69	10.35
201	14,321.16	278.68	484.45	481.24	12,030.96	1,244.37	10.34

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НК12	14,323.66	279.58	485.05	481.84	12,045.96	1,246.46	10.35
202	14,331.17	282.11	486.87	483.64	12,091.02	1,252.62	10.36
КК12	14,338.04	284.12	488.52	485.29	12,132.24	1,257.93	10.37
203	14,341.26	284.58	489.30	486.06	12,151.56	1,259.95	10.37
204	14,351.21	285.61	491.71	488.45	12,211.26	1,265.77	10.37
205	14,361.25	285.61	494.13	490.86	12,271.50	1,270.61	10.35
КР12	14,365.48	285.61	495.15	491.88	12,296.88	1,272.64	10.35
206	14,371.26	285.61	496.55	493.26	12,331.56	1,275.43	10.34
207	14,381.22	285.61	498.96	495.65	12,391.32	1,280.22	10.33
208	14,391.29	287.53	501.39	498.07	12,451.74	1,286.99	10.34
209	14,401.21	287.53	503.79	500.45	12,511.26	1,291.77	10.32
210	14,411.21	287.53	506.20	502.85	12,571.26	1,296.58	10.31
211	14,421.24	287.53	508.63	505.26	12,631.44	1,301.41	10.30
212	14,431.30	287.53	511.06	507.67	12,691.80	1,306.26	10.29
213	14,441.22	291.25	513.45	510.05	12,751.32	1,314.76	10.31
214	14,451.33	291.95	515.90	512.48	12,811.98	1,320.32	10.31
215	14,461.38	293.65	518.32	514.89	12,872.28	1,326.87	10.31
216	14,471.28	296.23	520.72	517.27	12,931.68	1,334.22	10.32
217	14,481.26	296.76	523.13	519.66	12,991.56	1,339.55	10.31
218	14,491.34	296.80	525.56	522.08	13,052.04	1,344.45	10.30
219	14,501.26	296.80	527.96	524.46	13,111.56	1,349.23	10.29
220	14,511.31	296.80	530.39	526.87	13,171.86	1,354.07	10.28
221	14,521.31	296.80	532.80	529.27	13,231.86	1,358.88	10.27
222	14,531.43	296.80	535.25	531.70	13,292.58	1,363.76	10.26
223	14,541.42	297.24	537.66	534.10	13,352.52	1,369.00	10.25
224	14,551.36	300.24	540.06	536.49	13,412.16	1,376.79	10.27
B13	14,551.42	300.24	540.08	536.50	13,412.52	1,376.82	10.27
225	14,561.32	300.67	542.47	538.88	13,471.92	1,382.02	10.26
226	14,571.51	303.01	544.93	541.32	13,533.06	1,389.26	10.27
227	14,581.40	303.35	547.32	543.70	13,592.40	1,394.37	10.26
228	14,591.57	303.71	549.78	546.14	13,653.42	1,399.63	10.25
229	14,601.36	303.83	552.14	548.49	13,712.16	1,404.46	10.24
230	14,611.38	303.83	554.56	550.89	13,772.28	1,409.29	10.23
231	14,621.32	303.83	556.97	553.28	13,831.92	1,414.07	10.22
232	14,631.30	303.83	559.38	555.67	13,891.80	1,418.88	10.21
233	14,641.45	303.83	561.83	558.11	13,952.70	1,423.77	10.20
B14	14,645.63	303.83	562.84	559.11	13,977.78	1,425.78	10.20
234	14,651.29	305.38	564.21	560.47	14,011.74	1,430.05	10.21
235	14,661.37	307.67	566.64	562.89	14,072.22	1,437.20	10.21
236	14,671.25	307.75	569.03	565.26	14,131.50	1,442.04	10.20
237	14,681.34	308.22	571.47	567.68	14,192.04	1,447.36	10.20
238	14,691.17	308.48	573.84	570.04	14,251.02	1,452.36	10.19
239	14,701.13	309.45	576.25	572.43	14,310.78	1,458.13	10.19
240	14,711.11	310.55	578.66	574.83	14,370.66	1,464.03	10.19
241	14,721.10	313.14	581.07	577.22	14,430.60	1,471.43	10.20
242	14,731.01	315.77	583.47	579.60	14,490.06	1,478.84	10.21
B15	14,739.63	318.20	585.55	581.67	14,541.78	1,485.42	10.21
243	14,741.12	318.71	585.91	582.03	14,550.72	1,486.64	10.22
244	14,751.01	322.10	588.30	584.40	14,610.06	1,494.80	10.23
245	14,761.13	324.84	590.74	586.83	14,670.78	1,502.41	10.24
246	14,770.97	327.52	593.12	589.19	14,729.82	1,509.83	10.25
247	14,781.04	330.38	595.55	591.61	14,790.24	1,517.54	10.26
248	14,790.84	332.30	597.92	593.96	14,849.04	1,524.18	10.26
249	14,800.91	333.24	600.35	596.38	14,909.46	1,529.97	10.26
250	14,810.76	333.24	602.73	598.74	14,968.56	1,534.72	10.25
251	14,820.82	333.24	605.16	601.16	15,028.92	1,539.56	10.24
252	14,830.58	333.24	607.52	603.50	15,087.48	1,544.26	10.24
253	14,840.71	333.24	609.97	605.93	15,148.26	1,549.14	10.23
254	14,850.55	333.24	612.35	608.29	15,207.30	1,553.88	10.22

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	14,860.69	333.24	614.80	610.73	15,268.14	1,558.76	10.21
256	14,870.48	333.24	617.16	613.08	15,326.88	1,563.48	10.20
B16	14,873.06	333.24	617.79	613.69	15,342.36	1,564.72	10.20
257	14,880.60	333.24	619.61	615.50	15,387.60	1,568.35	10.19
258	14,890.42	333.24	621.98	617.86	15,446.52	1,573.08	10.18
259	14,900.58	333.24	624.43	620.30	15,507.48	1,577.97	10.18
260	14,910.54	333.24	626.84	622.69	15,567.24	1,582.77	10.17
261	14,920.47	333.24	629.24	625.07	15,626.82	1,587.55	10.16
262	14,930.38	333.24	631.63	627.45	15,686.28	1,592.33	10.15
263	14,940.36	333.24	634.05	629.85	15,746.16	1,597.13	10.14
264	14,950.35	333.24	636.46	632.24	15,806.10	1,601.94	10.13
265	14,960.34	333.24	638.87	634.64	15,866.04	1,606.75	10.13
266	14,970.31	333.24	641.28	637.03	15,925.86	1,611.56	10.12
267	14,980.21	333.24	643.67	639.41	15,985.26	1,616.32	10.11
268	14,990.20	333.24	646.09	641.81	16,045.20	1,621.13	10.10
269	15,000.05	333.24	648.47	644.17	16,104.30	1,625.88	10.10
B17	15,008.71	333.24	650.56	646.25	16,156.26	1,630.05	10.09
270	15,010.01	333.24	650.87	646.56	16,164.06	1,630.68	10.09
271	15,020.05	337.13	653.30	648.97	16,224.30	1,639.40	10.10
272	15,029.97	338.05	655.70	651.35	16,283.82	1,645.10	10.10
273	15,039.95	339.65	658.11	653.75	16,343.70	1,651.50	10.10
274	15,049.86	343.92	660.50	656.13	16,403.16	1,660.54	10.12
275	15,059.86	346.36	662.92	658.53	16,463.16	1,667.80	10.13
276	15,069.82	348.39	665.32	660.92	16,522.92	1,674.63	10.14
B18	15,079.77	351.62	667.73	663.30	16,582.62	1,682.65	10.15
277	15,079.79	351.62	667.73	663.31	16,582.74	1,682.66	10.15
278	15,089.79	354.08	670.15	665.71	16,642.74	1,689.94	10.15
279	15,099.69	355.92	672.54	668.09	16,702.14	1,696.55	10.16
280	15,109.66	358.06	674.95	670.48	16,761.96	1,703.49	10.16
281	15,119.67	358.14	677.37	672.88	16,822.02	1,708.38	10.16
282	15,129.68	358.63	679.79	675.28	16,882.08	1,713.70	10.15
283	15,139.62	358.63	682.19	677.67	16,941.72	1,718.49	10.14
284	15,149.61	359.37	684.60	680.07	17,001.66	1,724.03	10.14
285	15,159.56	359.37	687.00	682.45	17,061.36	1,728.82	10.13
286	15,169.64	359.67	689.44	684.87	17,121.84	1,733.98	10.13
287	15,179.52	360.13	691.83	687.24	17,181.12	1,739.20	10.12
288	15,189.50	362.07	694.24	689.64	17,241.00	1,745.95	10.13
289	15,199.44	364.34	696.64	692.03	17,300.64	1,753.01	10.13
290	15,209.40	366.61	699.05	694.42	17,360.40	1,760.07	10.14
291	15,219.45	367.86	701.47	696.83	17,420.70	1,766.16	10.14
292	15,229.34	369.30	703.86	699.20	17,480.04	1,772.37	10.14
B19	15,232.95	370.47	704.74	700.07	17,501.70	1,775.27	10.14
293	15,239.33	372.41	706.28	701.60	17,539.98	1,780.29	10.15
294	15,249.33	375.14	708.69	704.00	17,599.98	1,787.84	10.16
295	15,259.30	378.73	711.10	706.39	17,659.80	1,796.23	10.17
296	15,269.25	380.02	713.51	708.78	17,719.50	1,802.30	10.17
297	15,279.09	382.29	715.88	711.14	17,778.54	1,809.31	10.18
298	15,289.04	386.10	718.29	713.53	17,838.24	1,817.91	10.19
299	15,298.96	390.60	720.68	715.91	17,897.76	1,827.20	10.21
300	15,308.93	391.61	723.09	718.30	17,957.58	1,833.00	10.21
301	15,318.83	391.81	725.48	720.68	18,016.98	1,837.98	10.20
302	15,328.77	392.44	727.89	723.06	18,076.62	1,843.39	10.20
303	15,338.71	392.56	730.29	725.45	18,136.26	1,848.30	10.19
304	15,348.71	394.42	732.70	727.85	18,196.26	1,854.97	10.19
305	15,358.63	399.66	735.10	730.23	18,255.78	1,864.99	10.22
306	15,368.65	403.54	737.52	732.64	18,315.90	1,873.69	10.23
307	15,378.63	405.32	739.93	735.03	18,375.78	1,880.28	10.23
308	15,388.63	405.41	742.35	737.43	18,435.78	1,885.19	10.23
B20	15,388.76	405.42	742.38	737.46	18,436.56	1,885.27	10.23

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	15,398.62	406.76	744.76	739.83	18,495.72	1,891.35	10.23
310	15,408.53	407.17	747.16	742.21	18,555.18	1,896.53	10.22
311	15,418.51	409.04	749.57	744.60	18,615.06	1,903.21	10.22
312	15,428.54	411.22	751.99	747.01	18,675.24	1,910.22	10.23
313	15,438.41	413.19	754.37	749.38	18,734.46	1,916.95	10.23
314	15,448.48	414.31	756.81	751.80	18,794.88	1,922.91	10.23
315	15,458.46	416.99	759.22	754.19	18,854.76	1,930.40	10.24
316	15,468.46	417.83	761.63	756.59	18,914.76	1,936.06	10.24
317	15,478.39	418.34	764.03	758.97	18,974.34	1,941.34	10.23
318	15,488.47	418.88	766.47	761.39	19,034.82	1,946.74	10.23
319	15,498.35	421.16	768.86	763.76	19,094.10	1,953.78	10.23
320	15,508.33	423.57	771.27	766.16	19,153.98	1,961.00	10.24
321	15,518.35	425.80	773.69	768.56	19,214.10	1,968.05	10.24
322	15,528.32	429.25	776.10	770.96	19,273.92	1,976.31	10.25
323	15,538.22	433.32	778.49	773.33	19,333.32	1,985.14	10.27
324	15,548.26	438.41	780.91	775.74	19,393.56	1,995.07	10.29
325	15,558.18	439.68	783.31	778.12	19,453.08	2,001.11	10.29
326	15,568.18	440.79	785.73	780.52	19,513.08	2,007.04	10.29
B21	15,571.28	441.42	786.48	781.27	19,531.68	2,009.17	10.29
327	15,578.05	442.51	788.11	782.89	19,572.30	2,013.51	10.29
328	15,588.08	444.00	790.53	785.30	19,632.48	2,019.83	10.29
329	15,597.98	444.00	792.93	787.68	19,691.88	2,024.60	10.28
330	15,607.99	444.00	795.34	790.08	19,751.94	2,029.42	10.27
331	15,617.93	444.00	797.75	792.46	19,811.58	2,034.21	10.27
332	15,628.02	444.00	800.18	794.88	19,872.12	2,039.07	10.26
333	15,637.96	444.00	802.59	797.27	19,931.76	2,043.86	10.25
334	15,647.97	444.00	805.00	799.67	19,991.82	2,048.68	10.25
335	15,658.02	444.00	807.43	802.08	20,052.12	2,053.52	10.24
336	15,668.03	444.00	809.85	804.49	20,112.18	2,058.34	10.23
337	15,678.11	444.00	812.29	806.91	20,172.66	2,063.19	10.23
338	15,688.19	444.00	814.72	809.33	20,233.14	2,068.05	10.22
B22	15,697.03	444.00	816.86	811.45	20,286.18	2,072.30	10.22
339	15,698.18	444.00	817.13	811.72	20,293.08	2,072.86	10.21
340	15,708.28	444.00	819.57	814.15	20,353.68	2,077.72	10.21
341	15,718.28	444.00	821.99	816.55	20,413.68	2,082.54	10.20
342	15,728.28	444.00	824.41	818.95	20,473.68	2,087.35	10.20
343	15,738.28	444.00	826.82	821.35	20,533.68	2,092.17	10.19
344	15,748.33	444.00	829.25	823.76	20,593.98	2,097.01	10.18
345	15,758.21	444.00	831.64	826.13	20,653.26	2,101.77	10.18
346	15,768.30	444.00	834.08	828.55	20,713.80	2,106.63	10.17
347	15,778.28	444.00	836.49	830.95	20,773.68	2,111.43	10.16
348	15,788.30	445.44	838.91	833.35	20,833.80	2,117.70	10.16
349	15,798.28	447.10	841.32	835.75	20,893.68	2,124.17	10.17
350	15,808.35	448.46	843.75	838.16	20,954.10	2,130.38	10.17
351	15,818.32	450.50	846.16	840.56	21,013.92	2,137.22	10.17
352	15,828.34	451.22	848.58	842.96	21,074.04	2,142.76	10.17
353	15,838.25	451.86	850.98	845.34	21,133.50	2,148.17	10.16
354	15,848.32	452.04	853.41	847.76	21,193.92	2,153.21	10.16
355	15,858.30	452.04	855.82	850.15	21,253.80	2,158.01	10.15
356	15,868.35	452.04	858.25	852.56	21,314.10	2,162.85	10.15
357	15,878.26	452.04	860.64	854.94	21,373.56	2,167.62	10.14
358	15,888.30	452.15	863.07	857.35	21,433.80	2,172.56	10.14
359	15,898.27	452.56	865.48	859.74	21,493.62	2,177.79	10.13
B23	15,898.42	452.57	865.51	859.78	21,494.52	2,177.86	10.13
360	15,908.24	452.71	867.89	862.14	21,553.44	2,182.74	10.13
361	15,918.26	452.71	870.31	864.54	21,613.56	2,187.56	10.12
362	15,928.30	452.71	872.73	866.95	21,673.80	2,192.40	10.12
363	15,938.24	453.77	875.13	869.34	21,733.44	2,198.24	10.11
364	15,948.28	455.35	877.56	871.75	21,793.68	2,204.66	10.12

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365	15,958.18	455.52	879.95	874.12	21,853.08	2,209.59	10.11
366	15,968.26	457.32	882.39	876.54	21,913.56	2,216.24	10.11
367	15,978.26	461.32	884.80	878.94	21,973.56	2,225.07	10.13
368	15,988.34	462.26	887.24	881.36	22,034.04	2,230.86	10.12
369	15,998.33	462.69	889.65	883.76	22,093.98	2,236.10	10.12
370	16,008.32	465.05	892.06	886.16	22,153.92	2,243.27	10.13
371	16,018.30	465.36	894.48	888.55	22,213.80	2,248.39	10.12
372	16,028.33	465.80	896.90	890.96	22,273.98	2,253.65	10.12
373	16,038.24	466.44	899.29	893.34	22,333.44	2,259.07	10.12
374	16,048.35	470.04	901.74	895.76	22,394.10	2,267.54	10.13
375	16,058.25	470.92	904.13	898.14	22,453.50	2,273.19	10.12
376	16,068.33	471.03	906.56	900.56	22,513.98	2,278.15	10.12
377	16,078.29	471.68	908.97	902.95	22,573.74	2,283.60	10.12
378	16,088.31	471.68	911.39	905.35	22,633.86	2,288.42	10.11
B24	16,091.39	471.68	912.13	906.09	22,652.34	2,289.91	10.11
379	16,098.28	471.68	913.80	907.75	22,693.68	2,293.23	10.11
380	16,108.31	471.68	916.22	910.15	22,753.86	2,298.06	10.10
381	16,118.25	471.68	918.62	912.54	22,813.50	2,302.84	10.09
382	16,128.33	471.68	921.06	914.96	22,873.98	2,307.70	10.09
383	16,138.28	471.68	923.46	917.35	22,933.68	2,312.49	10.08
384	16,148.33	471.68	925.89	919.76	22,993.98	2,317.33	10.08
385	16,158.27	471.68	928.29	922.14	23,053.62	2,322.12	10.07
386	16,168.29	471.68	930.71	924.55	23,113.74	2,326.94	10.07
387	16,178.27	471.68	933.12	926.94	23,173.62	2,331.75	10.06
388	16,188.26	476.10	935.54	929.34	23,233.56	2,340.98	10.08
389	16,198.19	479.47	937.94	931.73	23,293.14	2,349.13	10.09
390	16,208.29	482.65	940.38	934.15	23,353.74	2,357.18	10.09
391	16,218.22	484.45	942.78	936.53	23,413.32	2,363.76	10.10
392	16,228.26	484.75	945.20	938.94	23,473.56	2,368.90	10.09
393	16,238.17	484.75	947.60	941.32	23,533.02	2,373.67	10.09
394	16,248.21	484.75	950.02	943.73	23,593.26	2,378.50	10.08
395	16,258.16	485.26	952.43	946.12	23,652.96	2,383.80	10.08
396	16,268.24	488.04	954.86	948.54	23,713.44	2,391.44	10.08
397	16,278.15	491.37	957.26	950.92	23,772.90	2,399.54	10.09
B25	16,278.64	491.45	957.37	951.03	23,775.84	2,399.86	10.09
398	16,288.21	492.99	959.69	953.33	23,833.26	2,406.00	10.10
399	16,298.15	493.52	962.09	955.72	23,892.90	2,411.33	10.09
400	16,308.18	495.16	964.51	958.12	23,953.08	2,417.80	10.09
401	16,318.16	495.16	966.92	960.52	24,012.96	2,422.60	10.09
402	16,328.20	495.40	969.35	962.93	24,073.20	2,427.68	10.08
HP26	16,329.33	495.68	969.62	963.20	24,079.98	2,428.50	10.09
403	16,338.19	497.84	971.76	965.33	24,133.14	2,434.92	10.09
404	16,348.15	497.84	974.17	967.72	24,192.90	2,439.72	10.08
405	16,358.12	497.84	976.58	970.11	24,252.72	2,444.52	10.08
406	16,368.21	497.84	979.01	972.53	24,313.26	2,449.38	10.07
HK26	16,369.33	497.84	979.28	972.80	24,319.98	2,449.92	10.07
KK26	16,377.51	497.84	981.26	974.76	24,369.06	2,453.86	10.07
407	16,378.12	497.84	981.41	974.91	24,372.72	2,454.16	10.07
408	16,388.16	497.84	983.83	977.32	24,432.96	2,458.99	10.06
409	16,398.11	497.84	986.24	979.71	24,492.66	2,463.78	10.06
410	16,408.14	497.84	988.66	982.11	24,552.84	2,468.61	10.05
KP26	16,417.51	497.84	990.92	984.36	24,609.06	2,473.13	10.05
411	16,418.09	497.84	991.06	984.50	24,612.54	2,473.41	10.05
HK27	16,427.23	497.84	993.27	986.70	24,667.38	2,477.81	10.04
412	16,428.15	497.84	993.50	986.92	24,672.90	2,478.25	10.04
413	16,438.11	497.84	995.90	989.31	24,732.66	2,483.05	10.04
414	16,448.09	497.84	998.31	991.70	24,792.54	2,487.85	10.03
KK27	16,452.63	497.84	999.41	992.79	24,819.78	2,490.04	10.03
415	16,458.03	497.84	1,000.71	994.09	24,852.18	2,492.64	10.03

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	16,468.09	497.84	1,003.14	996.50	24,912.54	2,497.49	10.03
417	16,478.07	497.84	1,005.56	998.90	24,972.42	2,502.29	10.02
418	16,488.08	497.84	1,007.97	1,001.30	25,032.48	2,507.11	10.02
419	16,498.05	497.84	1,010.38	1,003.69	25,092.30	2,511.92	10.01
HK28	16,500.57	497.84	1,010.99	1,004.30	25,107.42	2,513.13	10.01
420	16,508.07	497.84	1,012.80	1,006.10	25,152.42	2,516.74	10.01
KK28	16,517.31	497.84	1,015.04	1,008.31	25,207.86	2,521.19	10.00
421	16,518.08	497.84	1,015.22	1,008.50	25,212.48	2,521.56	10.00
422	16,528.06	497.84	1,017.63	1,010.89	25,272.36	2,526.37	10.00
423	16,538.06	497.84	1,020.05	1,013.29	25,332.36	2,531.18	9.99
424	16,548.07	497.84	1,022.47	1,015.70	25,392.42	2,536.00	9.99
425	16,558.02	497.84	1,024.87	1,018.08	25,452.12	2,540.80	9.98
426	16,568.08	497.84	1,027.30	1,020.50	25,512.48	2,545.64	9.98
427	16,578.05	497.84	1,029.71	1,022.89	25,572.30	2,550.44	9.97
428	16,588.09	497.84	1,032.14	1,025.30	25,632.54	2,555.28	9.97
429	16,597.97	497.84	1,034.52	1,027.67	25,691.82	2,560.04	9.96
B29	16,599.93	497.84	1,035.00	1,028.14	25,703.58	2,560.98	9.96
430	16,608.02	497.84	1,036.95	1,030.08	25,752.12	2,564.88	9.96
431	16,618.01	497.84	1,039.37	1,032.48	25,812.06	2,569.69	9.96
432	16,628.05	497.84	1,041.79	1,034.89	25,872.30	2,574.52	9.95
433	16,637.97	497.84	1,044.19	1,037.27	25,931.82	2,579.30	9.95
434	16,648.02	497.84	1,046.62	1,039.68	25,992.12	2,584.14	9.94
435	16,657.97	497.84	1,049.02	1,042.07	26,051.82	2,588.93	9.94
436	16,668.04	497.84	1,051.45	1,044.49	26,112.24	2,593.78	9.93
437	16,677.96	497.84	1,053.85	1,046.87	26,171.76	2,598.56	9.93
438	16,688.05	497.84	1,056.29	1,049.29	26,232.30	2,603.42	9.92
439	16,697.96	497.84	1,058.68	1,051.67	26,291.76	2,608.19	9.92
440	16,707.99	497.84	1,061.10	1,054.08	26,351.94	2,613.02	9.92
441	16,718.03	497.84	1,063.53	1,056.49	26,412.18	2,617.86	9.91
442	16,728.20	497.84	1,065.99	1,058.93	26,473.20	2,622.76	9.91
443	16,738.08	497.84	1,068.37	1,061.30	26,532.48	2,627.51	9.90
444	16,748.12	497.84	1,070.80	1,063.71	26,592.72	2,632.35	9.90
445	16,758.08	497.84	1,073.21	1,066.10	26,652.48	2,637.15	9.89
B30	16,762.76	497.84	1,074.34	1,067.22	26,680.56	2,639.40	9.89
446	16,768.13	497.84	1,075.63	1,068.51	26,712.78	2,641.99	9.89
447	16,778.10	497.84	1,078.04	1,070.90	26,772.60	2,646.79	9.89
448	16,788.10	497.84	1,080.46	1,073.30	26,832.60	2,651.60	9.88
449	16,798.08	497.84	1,082.87	1,075.70	26,892.48	2,656.41	9.88
450	16,808.10	497.84	1,085.29	1,078.10	26,952.60	2,661.24	9.87
451	16,818.08	497.84	1,087.70	1,080.50	27,012.48	2,666.04	9.87
452	16,828.06	497.84	1,090.11	1,082.89	27,072.36	2,670.85	9.87
453	16,838.04	500.94	1,092.52	1,085.29	27,132.24	2,678.75	9.87
454	16,848.05	500.94	1,094.94	1,087.69	27,192.30	2,683.57	9.87
455	16,858.02	500.94	1,097.35	1,090.08	27,252.12	2,688.38	9.86
456	16,868.04	500.94	1,099.77	1,092.49	27,312.24	2,693.20	9.86
457	16,878.09	501.18	1,102.20	1,094.90	27,372.54	2,698.28	9.86
458	16,888.03	503.57	1,104.60	1,097.29	27,432.18	2,705.46	9.86
459	16,897.99	506.88	1,107.01	1,099.68	27,491.94	2,713.57	9.87
460	16,908.05	508.59	1,109.44	1,102.09	27,552.30	2,720.12	9.87
461	16,917.87	510.89	1,111.81	1,104.45	27,611.22	2,727.15	9.88
462	16,927.82	513.74	1,114.22	1,106.84	27,670.92	2,734.79	9.88
463	16,937.77	517.17	1,116.62	1,109.22	27,730.62	2,743.01	9.89
464	16,947.79	517.92	1,119.04	1,111.63	27,790.74	2,748.59	9.89
465	16,957.63	518.04	1,121.42	1,113.99	27,849.78	2,753.45	9.89
HP31	16,957.79	518.04	1,121.46	1,114.03	27,850.74	2,753.52	9.89
466	16,967.71	518.04	1,123.85	1,116.41	27,910.26	2,758.30	9.88
467	16,977.65	518.56	1,126.25	1,118.80	27,969.90	2,763.61	9.88
468	16,987.58	518.96	1,128.65	1,121.18	28,029.48	2,768.80	9.88
469	16,997.51	520.96	1,131.05	1,123.56	28,089.06	2,775.57	9.88

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НК31	17,005.41	521.11	1,132.96	1,125.46	28,136.46	2,779.53	9.88
КК31	17,007.04	521.11	1,133.36	1,125.85	28,146.24	2,780.32	9.88
470	17,007.55	521.11	1,133.48	1,125.97	28,149.30	2,780.56	9.88
471	17,017.45	521.11	1,135.87	1,128.35	28,208.70	2,785.33	9.87
472	17,027.44	521.11	1,138.28	1,130.75	28,268.64	2,790.14	9.87
КР31	17,030.38	521.11	1,138.99	1,131.45	28,286.28	2,791.56	9.87
473	17,037.37	521.11	1,140.68	1,133.13	28,328.22	2,794.92	9.87
474	17,047.32	521.11	1,143.09	1,135.52	28,387.92	2,799.71	9.86
475	17,057.26	521.11	1,145.49	1,137.90	28,447.56	2,804.50	9.86
476	17,067.33	521.11	1,147.92	1,140.32	28,507.98	2,809.35	9.85
477	17,077.17	521.11	1,150.30	1,142.68	28,567.02	2,814.09	9.85
478	17,087.18	521.11	1,152.72	1,145.08	28,627.08	2,818.91	9.85
479	17,097.08	521.11	1,155.11	1,147.46	28,686.48	2,823.68	9.84
480	17,107.19	521.11	1,157.55	1,149.89	28,747.14	2,828.55	9.84
481	17,117.04	521.11	1,159.93	1,152.25	28,806.24	2,833.29	9.84
482	17,127.10	521.11	1,162.36	1,154.66	28,866.60	2,838.14	9.83
483	17,137.00	521.11	1,164.75	1,157.04	28,926.00	2,842.90	9.83
484	17,147.01	521.11	1,167.17	1,159.44	28,986.06	2,847.72	9.82
485	17,156.96	521.11	1,169.58	1,161.83	29,045.76	2,852.52	9.82
486	17,167.06	521.11	1,172.02	1,164.25	29,106.36	2,857.38	9.82
487	17,176.88	521.11	1,174.39	1,166.61	29,165.28	2,862.11	9.81
488	17,186.87	521.11	1,176.80	1,169.01	29,225.22	2,866.92	9.81
489	17,196.77	521.11	1,179.19	1,171.38	29,284.62	2,871.69	9.81
490	17,206.85	521.11	1,181.63	1,173.80	29,345.10	2,876.54	9.80
491	17,216.75	521.11	1,184.02	1,176.18	29,404.50	2,881.31	9.80
492	17,226.77	521.11	1,186.44	1,178.58	29,464.62	2,886.14	9.80
493	17,236.66	521.11	1,188.83	1,180.96	29,523.96	2,890.90	9.79
494	17,246.74	521.53	1,191.27	1,183.38	29,584.44	2,896.18	9.79
495	17,256.61	522.10	1,193.65	1,185.75	29,643.66	2,901.49	9.79
В32	17,265.99	522.46	1,195.92	1,188.00	29,699.94	2,906.38	9.79
496	17,266.60	522.47	1,196.06	1,188.14	29,703.60	2,906.68	9.79
497	17,276.51	522.65	1,198.46	1,190.52	29,763.06	2,911.63	9.78
498	17,286.60	522.65	1,200.90	1,192.94	29,823.60	2,916.49	9.78
499	17,296.51	522.78	1,203.29	1,195.32	29,883.06	2,921.40	9.78
500	17,306.52	524.53	1,205.71	1,197.72	29,943.12	2,927.96	9.78
501	17,316.44	525.48	1,208.11	1,200.11	30,002.64	2,933.69	9.78
502	17,326.42	527.01	1,210.52	1,202.50	30,062.52	2,940.02	9.78
503	17,336.34	528.27	1,212.91	1,204.88	30,122.04	2,946.07	9.78
504	17,346.36	530.98	1,215.33	1,207.29	30,182.16	2,953.60	9.79
505	17,356.30	531.18	1,217.74	1,209.67	30,241.80	2,958.59	9.78
506	17,366.34	532.45	1,220.16	1,212.08	30,302.04	2,964.69	9.78
507	17,376.16	535.31	1,222.53	1,214.44	30,360.96	2,972.28	9.79
508	17,386.34	537.70	1,224.99	1,216.88	30,422.04	2,979.58	9.79
509	17,396.12	538.48	1,227.36	1,219.23	30,480.72	2,985.07	9.79
510	17,406.04	540.30	1,229.75	1,221.61	30,540.24	2,991.66	9.80
511	17,416.01	543.60	1,232.16	1,224.00	30,600.06	2,999.77	9.80
512	17,425.98	545.40	1,234.57	1,226.40	30,659.88	3,006.36	9.81
513	17,435.97	546.45	1,236.98	1,228.79	30,719.82	3,012.22	9.81
514	17,445.96	548.12	1,239.40	1,231.19	30,779.76	3,018.71	9.81
515	17,455.90	548.12	1,241.80	1,233.58	30,839.40	3,023.50	9.80
516	17,465.92	548.12	1,244.22	1,235.98	30,899.52	3,028.32	9.80
517	17,475.86	548.12	1,246.62	1,238.37	30,959.16	3,033.11	9.80
518	17,485.82	548.12	1,249.03	1,240.76	31,018.92	3,037.91	9.79
519	17,495.83	548.12	1,251.45	1,243.16	31,078.98	3,042.73	9.79
520	17,505.84	548.12	1,253.87	1,245.56	31,139.04	3,047.55	9.79
521	17,515.80	548.12	1,256.27	1,247.95	31,198.80	3,052.34	9.78
522	17,525.68	548.12	1,258.66	1,250.32	31,258.08	3,057.10	9.78
523	17,535.72	548.12	1,261.08	1,252.73	31,318.32	3,061.94	9.78
В33	17,540.72	548.12	1,262.29	1,253.93	31,348.32	3,064.35	9.78

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	17,545.71	548.12	1,263.50	1,255.13	31,378.26	3,066.75	9.77
525	17,555.65	548.12	1,265.90	1,257.52	31,437.90	3,071.54	9.77
526	17,565.61	548.12	1,268.31	1,259.91	31,497.66	3,076.33	9.77
527	17,575.59	548.12	1,270.72	1,262.30	31,557.54	3,081.14	9.76
528	17,585.63	548.12	1,273.14	1,264.71	31,617.78	3,085.97	9.76
529	17,595.59	548.12	1,275.55	1,267.10	31,677.54	3,090.77	9.76
530	17,605.60	548.12	1,277.97	1,269.50	31,737.60	3,095.59	9.75
531	17,615.54	548.12	1,280.37	1,271.89	31,797.24	3,100.38	9.75
532	17,625.47	548.12	1,282.77	1,274.27	31,856.82	3,105.16	9.75
533	17,635.50	548.12	1,285.19	1,276.68	31,917.00	3,109.99	9.74
534	17,645.44	548.12	1,287.59	1,279.07	31,976.64	3,114.78	9.74
B34	17,653.07	548.12	1,289.44	1,280.90	32,022.42	3,118.45	9.74
535	17,655.46	548.12	1,290.01	1,281.47	32,036.76	3,119.60	9.74
536	17,665.38	548.12	1,292.41	1,283.85	32,096.28	3,124.38	9.73
537	17,675.40	548.27	1,294.83	1,286.26	32,156.40	3,129.36	9.73
538	17,685.35	548.45	1,297.23	1,288.64	32,216.10	3,134.33	9.73
539	17,695.32	548.90	1,299.64	1,291.04	32,275.92	3,139.58	9.73
540	17,705.32	548.90	1,302.06	1,293.44	32,335.92	3,144.39	9.72
541	17,715.25	550.70	1,304.46	1,295.82	32,395.50	3,150.98	9.73
542	17,725.33	551.85	1,306.89	1,298.24	32,455.98	3,156.98	9.73
543	17,735.20	552.83	1,309.28	1,300.61	32,515.20	3,162.71	9.73
544	17,745.24	552.83	1,311.70	1,303.02	32,575.44	3,167.55	9.72
545	17,755.19	552.83	1,314.11	1,305.41	32,635.14	3,172.34	9.72
546	17,765.26	552.83	1,316.54	1,307.82	32,695.56	3,177.19	9.72
547	17,775.12	552.83	1,318.92	1,310.19	32,754.72	3,181.94	9.71
HK35	17,780.03	552.83	1,320.11	1,311.37	32,784.18	3,184.31	9.71
548	17,785.09	552.83	1,321.33	1,312.58	32,814.54	3,186.74	9.71
549	17,795.07	552.83	1,323.74	1,314.98	32,874.42	3,191.55	9.71
550	17,805.07	552.83	1,326.16	1,317.38	32,934.42	3,196.37	9.71
551	17,814.99	552.83	1,328.56	1,319.76	32,993.94	3,201.14	9.70
552	17,824.89	552.83	1,330.95	1,322.13	33,053.34	3,205.91	9.70
553	17,834.90	552.83	1,333.37	1,324.54	33,113.40	3,210.73	9.70
KK35	17,839.66	552.83	1,334.52	1,325.68	33,141.96	3,213.02	9.69
554	17,844.92	552.83	1,335.79	1,326.94	33,173.52	3,215.56	9.69
555	17,854.83	552.83	1,338.18	1,329.32	33,232.98	3,220.33	9.69
556	17,864.81	554.49	1,340.59	1,331.71	33,292.86	3,226.80	9.69
557	17,874.70	556.27	1,342.98	1,334.09	33,352.20	3,233.34	9.69
558	17,884.71	558.91	1,345.40	1,336.49	33,412.26	3,240.81	9.70
559	17,894.66	561.09	1,347.80	1,338.88	33,471.96	3,247.78	9.70
560	17,904.59	562.54	1,350.20	1,341.26	33,531.54	3,254.00	9.70
561	17,914.47	563.19	1,352.59	1,343.63	33,590.82	3,259.41	9.70
562	17,924.48	563.43	1,355.01	1,346.04	33,650.88	3,264.47	9.70
563	17,934.40	563.43	1,357.41	1,348.42	33,710.40	3,269.25	9.70
564	17,944.41	563.43	1,359.82	1,350.82	33,770.46	3,274.07	9.70
565	17,954.29	563.43	1,362.21	1,353.19	33,829.74	3,278.83	9.69
566	17,964.32	563.82	1,364.63	1,355.60	33,889.92	3,284.05	9.69
567	17,974.28	565.72	1,367.04	1,357.99	33,949.68	3,290.75	9.69
568	17,984.22	566.20	1,369.44	1,360.37	34,009.32	3,296.01	9.69
569	17,994.21	566.20	1,371.86	1,362.77	34,069.26	3,300.82	9.69
570	18,004.16	566.20	1,374.26	1,365.16	34,128.96	3,305.61	9.69
B36	18,007.72	566.20	1,375.12	1,366.01	34,150.32	3,307.33	9.68
571	18,014.12	566.20	1,376.67	1,367.55	34,188.72	3,310.41	9.68
572	18,024.13	566.20	1,379.08	1,369.95	34,248.78	3,315.23	9.68
573	18,034.06	566.20	1,381.48	1,372.33	34,308.36	3,320.01	9.68
574	18,044.09	566.20	1,383.91	1,374.74	34,368.54	3,324.84	9.67
575	18,053.93	566.96	1,386.28	1,377.10	34,427.58	3,330.35	9.67
576	18,063.99	567.33	1,388.71	1,379.52	34,487.94	3,335.56	9.67
577	18,073.93	567.83	1,391.12	1,381.90	34,547.58	3,340.85	9.67
578	18,083.93	569.45	1,393.53	1,384.30	34,607.58	3,347.29	9.67

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	18,093.83	570.67	1,395.92	1,386.68	34,666.98	3,353.27	9.67
580	18,103.93	570.73	1,398.36	1,389.10	34,727.58	3,358.20	9.67
581	18,113.86	571.62	1,400.76	1,391.49	34,787.16	3,363.87	9.67
582	18,123.76	572.63	1,403.15	1,393.86	34,846.56	3,369.65	9.67
583	18,133.74	573.80	1,405.57	1,396.26	34,906.44	3,375.63	9.67
584	18,143.70	575.03	1,407.97	1,398.65	34,966.20	3,381.65	9.67
585	18,153.61	575.65	1,410.37	1,401.03	35,025.66	3,387.04	9.67
586	18,163.59	577.03	1,412.78	1,403.42	35,085.54	3,393.23	9.67
587	18,173.55	578.34	1,415.18	1,405.81	35,145.30	3,399.34	9.67
588	18,183.51	580.51	1,417.59	1,408.20	35,205.06	3,406.30	9.68
589	18,193.53	583.79	1,420.01	1,410.61	35,265.18	3,414.41	9.68
590	18,203.41	585.52	1,422.40	1,412.98	35,324.46	3,420.90	9.68
591	18,213.38	585.70	1,424.81	1,415.37	35,384.28	3,425.88	9.68
592	18,223.38	585.70	1,427.22	1,417.77	35,444.28	3,430.69	9.68
593	18,233.32	585.70	1,429.62	1,420.16	35,503.92	3,435.48	9.68
B37	18,237.73	585.87	1,430.69	1,421.22	35,530.38	3,437.78	9.68
594	18,243.27	586.22	1,432.03	1,422.54	35,563.62	3,440.79	9.68
595	18,253.26	587.15	1,434.44	1,424.94	35,623.56	3,446.53	9.67
596	18,263.25	588.15	1,436.86	1,427.34	35,683.50	3,452.35	9.67
597	18,273.24	589.77	1,439.27	1,429.74	35,743.44	3,458.78	9.68
598	18,283.26	590.51	1,441.69	1,432.14	35,803.56	3,464.34	9.68
599	18,293.24	593.17	1,444.10	1,434.54	35,863.44	3,471.81	9.68
600	18,303.28	593.72	1,446.53	1,436.95	35,923.68	3,477.19	9.68
601	18,313.25	593.72	1,448.94	1,439.34	35,983.50	3,481.99	9.68
602	18,323.36	593.72	1,451.38	1,441.77	36,044.16	3,486.86	9.67
603	18,333.27	593.89	1,453.77	1,444.14	36,103.62	3,491.81	9.67
604	18,343.30	594.56	1,456.20	1,446.55	36,163.80	3,497.30	9.67
605	18,353.27	596.69	1,458.60	1,448.94	36,223.62	3,504.24	9.67
606	18,363.25	599.34	1,461.02	1,451.34	36,283.50	3,511.70	9.68
607	18,373.23	601.93	1,463.43	1,453.74	36,343.38	3,519.10	9.68
608	18,383.32	602.33	1,465.86	1,456.16	36,403.92	3,524.35	9.68
B38	18,391.47	604.66	1,467.83	1,458.11	36,452.82	3,530.61	9.69
609	18,393.26	604.94	1,468.27	1,458.54	36,463.56	3,531.75	9.69
610	18,403.32	606.24	1,470.70	1,460.96	36,523.92	3,537.90	9.69
611	18,413.29	606.24	1,473.11	1,463.35	36,583.74	3,542.70	9.68
612	18,423.27	608.29	1,475.52	1,465.74	36,643.62	3,549.55	9.69
613	18,433.31	610.79	1,477.94	1,468.15	36,703.86	3,556.89	9.69
614	18,443.27	613.98	1,480.35	1,470.54	36,763.62	3,564.87	9.70
615	18,453.26	614.80	1,482.76	1,472.94	36,823.56	3,570.50	9.70
HP39	18,455.28	614.80	1,483.25	1,473.43	36,835.68	3,571.48	9.70
616	18,463.27	614.86	1,485.18	1,475.34	36,883.62	3,575.38	9.69
617	18,473.25	615.25	1,487.59	1,477.74	36,943.50	3,580.58	9.69
618	18,483.27	615.25	1,490.01	1,480.14	37,003.62	3,585.41	9.69
619	18,493.23	615.25	1,492.42	1,482.54	37,063.38	3,590.20	9.69
HK39	18,498.50	615.25	1,493.69	1,483.80	37,095.00	3,592.74	9.69
KK39	18,499.95	615.25	1,494.04	1,484.15	37,103.70	3,593.44	9.68
620	18,503.17	615.25	1,494.82	1,484.92	37,123.02	3,594.99	9.68
621	18,513.11	615.25	1,497.22	1,487.31	37,182.66	3,599.78	9.68
622	18,523.11	622.06	1,499.64	1,489.71	37,242.66	3,611.40	9.70
623	18,533.09	624.87	1,502.05	1,492.10	37,302.54	3,619.02	9.70
KP39	18,535.66	624.87	1,502.67	1,492.72	37,317.96	3,620.26	9.70
624	18,543.15	624.87	1,504.48	1,494.52	37,362.90	3,623.87	9.70
625	18,553.18	624.87	1,506.90	1,496.92	37,423.08	3,628.70	9.70
626	18,563.20	626.29	1,509.32	1,499.33	37,483.20	3,634.94	9.70
627	18,573.16	630.35	1,511.73	1,501.72	37,542.96	3,643.80	9.71
628	18,583.21	632.60	1,514.16	1,504.13	37,603.26	3,650.89	9.71
629	18,593.15	633.45	1,516.56	1,506.52	37,662.90	3,656.52	9.71
630	18,603.20	634.67	1,518.99	1,508.93	37,723.20	3,662.58	9.71
631	18,613.17	636.91	1,521.40	1,511.32	37,783.02	3,669.63	9.71

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	18,623.24	638.65	1,523.83	1,513.74	37,843.44	3,676.22	9.71
633	18,633.22	639.94	1,526.24	1,516.13	37,903.32	3,682.31	9.72
634	18,643.20	643.50	1,528.65	1,518.53	37,963.20	3,690.68	9.72
635	18,653.20	647.05	1,531.07	1,520.93	38,023.20	3,699.05	9.73
636	18,663.28	648.82	1,533.50	1,523.35	38,083.68	3,705.67	9.73
637	18,673.23	650.46	1,535.91	1,525.74	38,143.38	3,712.11	9.73
638	18,683.26	652.68	1,538.33	1,528.14	38,203.56	3,719.15	9.74
639	18,693.28	654.30	1,540.75	1,530.55	38,263.68	3,725.60	9.74
B40	18,693.59	654.31	1,540.83	1,530.62	38,265.54	3,725.76	9.74
640	18,703.33	654.54	1,543.18	1,532.96	38,323.98	3,730.68	9.73
641	18,713.33	654.54	1,545.59	1,535.36	38,383.98	3,735.49	9.73
642	18,723.43	654.54	1,548.04	1,537.78	38,444.58	3,740.36	9.73
643	18,733.38	654.54	1,550.44	1,540.17	38,504.28	3,745.15	9.73
644	18,743.47	654.54	1,552.88	1,542.59	38,564.82	3,750.01	9.72
645	18,753.50	654.54	1,555.30	1,545.00	38,625.00	3,754.84	9.72
646	18,763.52	654.54	1,557.72	1,547.40	38,685.12	3,759.67	9.72
647	18,773.52	654.54	1,560.14	1,549.80	38,745.12	3,764.48	9.72
648	18,783.58	654.54	1,562.57	1,552.22	38,805.48	3,769.33	9.71
649	18,793.63	660.57	1,565.00	1,554.63	38,865.78	3,780.20	9.73
650	18,803.73	662.36	1,567.44	1,557.06	38,926.38	3,786.85	9.73
651	18,813.77	662.36	1,569.86	1,559.46	38,986.62	3,791.68	9.73
652	18,823.80	662.36	1,572.28	1,561.87	39,046.80	3,796.51	9.72
653	18,833.76	663.30	1,574.69	1,564.26	39,106.56	3,802.25	9.72
654	18,843.87	664.62	1,577.13	1,566.69	39,167.22	3,808.44	9.72
655	18,853.84	664.62	1,579.54	1,569.08	39,227.04	3,813.24	9.72
656	18,863.92	664.62	1,581.98	1,571.50	39,287.52	3,818.10	9.72
657	18,873.87	664.62	1,584.38	1,573.89	39,347.22	3,822.89	9.72
658	18,883.93	664.62	1,586.81	1,576.30	39,407.58	3,827.74	9.71
659	18,893.97	664.62	1,589.24	1,578.71	39,467.82	3,832.57	9.71
660	18,903.95	664.62	1,591.65	1,581.11	39,527.70	3,837.38	9.71
661	18,913.93	664.62	1,594.06	1,583.50	39,587.58	3,842.18	9.71
662	18,923.96	664.62	1,596.48	1,585.91	39,647.76	3,847.01	9.70
663	18,933.97	664.62	1,598.90	1,588.31	39,707.82	3,851.83	9.70
664	18,944.01	664.62	1,601.33	1,590.72	39,768.06	3,856.67	9.70
665	18,954.01	664.62	1,603.74	1,593.12	39,828.06	3,861.49	9.70
666	18,964.03	664.62	1,606.16	1,595.53	39,888.18	3,866.31	9.69
667	18,974.08	664.62	1,608.59	1,597.94	39,948.48	3,871.15	9.69
668	18,984.11	664.62	1,611.02	1,600.35	40,008.66	3,875.98	9.69
669	18,994.10	664.62	1,613.43	1,602.74	40,068.60	3,880.79	9.69
670	19,004.16	664.62	1,615.86	1,605.16	40,128.96	3,885.64	9.68
671	19,014.19	664.62	1,618.28	1,607.57	40,189.14	3,890.47	9.68
672	19,024.21	664.62	1,620.70	1,609.97	40,249.26	3,895.29	9.68
673	19,034.24	664.62	1,623.13	1,612.38	40,309.44	3,900.12	9.68
674	19,044.17	664.62	1,625.53	1,614.76	40,369.02	3,904.91	9.67
675	19,054.22	664.62	1,627.95	1,617.17	40,429.32	3,909.75	9.67
676	19,064.28	664.62	1,630.38	1,619.59	40,489.68	3,914.59	9.67
677	19,074.29	664.62	1,632.80	1,621.99	40,549.74	3,919.41	9.67
678	19,084.29	664.62	1,635.22	1,624.39	40,609.74	3,924.23	9.66
HP41	19,085.41	664.70	1,635.49	1,624.66	40,616.46	3,924.85	9.66
679	19,094.21	665.52	1,637.62	1,626.77	40,669.26	3,929.90	9.66
680	19,104.36	666.97	1,640.07	1,629.21	40,730.16	3,936.24	9.66
HK41	19,112.08	667.16	1,641.93	1,631.06	40,776.48	3,940.15	9.66
681	19,114.23	667.16	1,642.45	1,631.58	40,789.38	3,941.19	9.66
682	19,124.29	667.16	1,644.88	1,633.99	40,849.74	3,946.03	9.66
683	19,134.24	667.16	1,647.29	1,636.38	40,909.44	3,950.82	9.66
684	19,144.37	674.29	1,649.73	1,638.81	40,970.22	3,962.83	9.67
KK41	19,152.50	675.15	1,651.70	1,640.76	41,019.00	3,967.61	9.67
685	19,154.20	675.19	1,652.11	1,641.17	41,029.20	3,968.47	9.67
686	19,164.25	675.37	1,654.54	1,643.58	41,089.50	3,973.49	9.67

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KP41	19,171.02	675.45	1,656.17	1,645.20	41,130.12	3,976.82	9.67
687	19,174.22	675.45	1,656.95	1,645.97	41,149.32	3,978.36	9.67
688	19,184.29	675.45	1,659.38	1,648.39	41,209.74	3,983.21	9.67
689	19,194.25	675.45	1,661.79	1,650.78	41,269.50	3,988.01	9.66
690	19,204.28	675.45	1,664.21	1,653.19	41,329.68	3,992.84	9.66
691	19,214.27	675.45	1,666.62	1,655.58	41,389.62	3,997.65	9.66
692	19,224.27	675.45	1,669.04	1,657.98	41,449.62	4,002.47	9.66
693	19,234.24	675.45	1,671.45	1,660.38	41,509.44	4,007.27	9.65
694	19,244.29	676.77	1,673.87	1,662.79	41,569.74	4,013.44	9.65
695	19,254.25	679.21	1,676.28	1,665.18	41,629.50	4,020.67	9.66
696	19,264.27	681.84	1,678.70	1,667.58	41,689.62	4,028.12	9.66
697	19,274.27	682.27	1,681.12	1,669.98	41,749.62	4,033.37	9.66
698	19,284.27	683.53	1,683.53	1,672.38	41,809.62	4,039.45	9.66
699	19,294.25	683.92	1,685.95	1,674.78	41,869.50	4,044.65	9.66
700	19,304.24	683.92	1,688.36	1,677.18	41,929.44	4,049.46	9.66
701	19,314.17	683.92	1,690.76	1,679.56	41,989.02	4,054.24	9.66
702	19,324.22	683.92	1,693.19	1,681.97	42,049.32	4,059.08	9.65
B42	19,325.21	684.00	1,693.43	1,682.21	42,055.26	4,059.63	9.65
703	19,334.22	684.73	1,695.60	1,684.37	42,109.32	4,064.70	9.65
704	19,344.26	686.05	1,698.03	1,686.78	42,169.56	4,070.86	9.65
705	19,354.22	686.68	1,700.43	1,689.17	42,229.32	4,076.28	9.65
706	19,364.32	688.37	1,702.87	1,691.60	42,289.92	4,082.85	9.65
707	19,374.33	690.13	1,705.29	1,694.00	42,349.98	4,089.42	9.66
708	19,384.35	690.82	1,707.71	1,696.40	42,410.10	4,094.94	9.66
709	19,394.35	691.42	1,710.13	1,698.80	42,470.10	4,100.36	9.65
710	19,404.40	692.09	1,712.56	1,701.22	42,530.40	4,105.86	9.65
711	19,414.42	692.96	1,714.98	1,703.62	42,590.52	4,111.56	9.65
712	19,424.33	693.46	1,717.37	1,706.00	42,649.98	4,116.84	9.65
713	19,434.38	695.06	1,719.80	1,708.41	42,710.28	4,123.27	9.65
714	19,444.43	695.80	1,722.23	1,710.82	42,770.58	4,128.85	9.65
715	19,454.45	697.54	1,724.65	1,713.23	42,830.70	4,135.42	9.66
716	19,464.47	700.14	1,727.07	1,715.63	42,890.82	4,142.85	9.66
717	19,474.53	702.23	1,729.50	1,718.05	42,951.18	4,149.77	9.66
718	19,484.47	704.48	1,731.90	1,720.43	43,010.82	4,156.81	9.66
719	19,494.52	708.80	1,734.33	1,722.84	43,071.12	4,165.98	9.67
B43	19,495.47	709.14	1,734.56	1,723.07	43,076.82	4,166.77	9.67
720	19,504.54	712.27	1,736.75	1,725.25	43,131.24	4,174.27	9.68
721	19,514.67	715.17	1,739.20	1,727.68	43,192.02	4,182.05	9.68
722	19,524.66	716.05	1,741.61	1,730.08	43,251.96	4,187.74	9.68
723	19,534.72	717.89	1,744.04	1,732.49	43,312.32	4,194.43	9.68
724	19,544.69	719.23	1,746.45	1,734.89	43,372.14	4,200.56	9.68
725	19,554.80	721.91	1,748.89	1,737.31	43,432.80	4,208.12	9.69
726	19,564.86	726.60	1,751.32	1,739.73	43,493.16	4,217.65	9.70
727	19,574.89	730.41	1,753.75	1,742.13	43,553.34	4,226.29	9.70
728	19,584.83	732.60	1,756.15	1,744.52	43,612.98	4,233.27	9.71
729	19,594.98	734.84	1,758.60	1,746.96	43,673.88	4,240.40	9.71
730	19,604.98	735.47	1,761.02	1,749.36	43,733.88	4,245.84	9.71
731	19,615.06	735.47	1,763.45	1,751.77	43,794.36	4,250.70	9.71
732	19,625.05	735.47	1,765.87	1,754.17	43,854.30	4,255.51	9.70
733	19,635.02	735.47	1,768.28	1,756.56	43,914.12	4,260.31	9.70
734	19,645.03	735.47	1,770.69	1,758.97	43,974.18	4,265.13	9.70
735	19,655.14	735.47	1,773.14	1,761.39	44,034.84	4,270.00	9.70
736	19,665.21	736.59	1,775.57	1,763.81	44,095.26	4,275.97	9.70
737	19,675.28	739.38	1,778.00	1,766.23	44,155.68	4,283.61	9.70
738	19,685.30	742.49	1,780.42	1,768.63	44,215.80	4,291.55	9.71
739	19,695.43	746.20	1,782.87	1,771.06	44,276.58	4,300.13	9.71
740	19,705.40	748.28	1,785.28	1,773.46	44,336.40	4,307.01	9.71
741	19,715.42	749.96	1,787.70	1,775.86	44,396.52	4,313.52	9.72
742	19,725.42	749.96	1,790.12	1,778.26	44,456.52	4,318.34	9.71

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	19,735.52	751.07	1,792.56	1,780.68	44,517.12	4,324.31	9.71
744	19,745.52	751.31	1,794.97	1,783.08	44,577.12	4,329.36	9.71
745	19,755.53	751.88	1,797.39	1,785.49	44,637.18	4,334.76	9.71
746	19,765.55	754.31	1,799.81	1,787.89	44,697.30	4,342.02	9.71
747	19,775.67	758.11	1,802.26	1,790.32	44,758.02	4,350.69	9.72
748	19,785.57	761.36	1,804.65	1,792.70	44,817.42	4,358.71	9.73
749	19,795.66	763.22	1,807.09	1,795.12	44,877.96	4,365.43	9.73
750	19,805.60	763.43	1,809.49	1,797.50	44,937.60	4,370.42	9.73
751	19,815.67	763.43	1,811.92	1,799.92	44,998.02	4,375.27	9.72
752	19,825.54	763.43	1,814.30	1,802.29	45,057.24	4,380.03	9.72
753	19,835.68	763.73	1,816.75	1,804.72	45,118.08	4,385.21	9.72
754	19,845.59	763.73	1,819.15	1,807.10	45,177.54	4,389.98	9.72
755	19,855.70	763.73	1,821.59	1,809.53	45,238.20	4,394.85	9.71
B44	19,865.12	763.73	1,823.87	1,811.79	45,294.72	4,399.39	9.71
756	19,865.60	763.73	1,823.98	1,811.90	45,297.60	4,399.62	9.71
757	19,875.67	763.73	1,826.42	1,814.32	45,358.02	4,404.47	9.71
758	19,885.62	763.73	1,828.82	1,816.71	45,417.72	4,409.26	9.71
759	19,895.72	763.73	1,831.26	1,819.13	45,478.32	4,414.12	9.71
760	19,905.66	763.73	1,833.66	1,821.52	45,537.96	4,418.91	9.70
HP45	19,909.66	763.73	1,834.63	1,822.48	45,561.96	4,420.84	9.70
761	19,915.65	763.73	1,836.08	1,823.92	45,597.90	4,423.72	9.70
762	19,925.66	763.73	1,838.49	1,826.32	45,657.96	4,428.54	9.70
763	19,935.64	763.73	1,840.91	1,828.71	45,717.84	4,433.35	9.70
764	19,945.68	763.73	1,843.33	1,831.12	45,778.08	4,438.18	9.69
765	19,955.61	763.73	1,845.73	1,833.51	45,837.66	4,442.97	9.69
766	19,965.66	763.73	1,848.16	1,835.92	45,897.96	4,447.81	9.69
767	19,975.54	763.73	1,850.54	1,838.29	45,957.24	4,452.56	9.69
768	19,985.56	763.73	1,852.97	1,840.69	46,017.36	4,457.39	9.69
769	19,995.51	763.73	1,855.37	1,843.08	46,077.06	4,462.18	9.68
770	20,005.51	763.73	1,857.79	1,845.48	46,137.06	4,467.00	9.68
771	20,015.55	763.73	1,860.21	1,847.89	46,197.30	4,471.83	9.68
772	20,025.54	766.52	1,862.62	1,850.29	46,257.24	4,479.43	9.68
773	20,035.51	766.52	1,865.03	1,852.68	46,317.06	4,484.23	9.68
KP46	20,038.73	766.52	1,865.81	1,853.46	46,336.38	4,485.78	9.68
774	20,045.52	766.52	1,867.45	1,855.08	46,377.12	4,489.05	9.68
775	20,055.48	766.79	1,869.86	1,857.48	46,436.88	4,494.12	9.68
776	20,065.54	769.06	1,872.29	1,859.89	46,497.24	4,501.24	9.68
777	20,075.46	771.43	1,874.69	1,862.27	46,556.76	4,508.39	9.68
778	20,085.55	772.40	1,877.12	1,864.69	46,617.30	4,514.21	9.68
779	20,095.53	773.82	1,879.53	1,867.09	46,677.18	4,520.44	9.68
780	20,105.53	775.53	1,881.95	1,869.49	46,737.18	4,526.97	9.69
781	20,115.49	777.50	1,884.36	1,871.88	46,796.94	4,533.74	9.69
782	20,125.57	777.50	1,886.79	1,874.30	46,857.42	4,538.59	9.69
783	20,135.55	777.50	1,889.20	1,876.69	46,917.30	4,543.40	9.68
784	20,145.58	777.50	1,891.63	1,879.10	46,977.48	4,548.23	9.68
785	20,155.53	777.50	1,894.03	1,881.49	47,037.18	4,553.02	9.68
786	20,165.55	777.50	1,896.45	1,883.89	47,097.30	4,557.84	9.68
787	20,175.54	777.50	1,898.86	1,886.29	47,157.24	4,562.65	9.68
788	20,185.54	781.25	1,901.28	1,888.69	47,217.24	4,571.22	9.68
789	20,195.52	782.00	1,903.69	1,891.08	47,277.12	4,576.78	9.68
790	20,205.57	782.12	1,906.12	1,893.50	47,337.42	4,581.74	9.68
791	20,215.55	782.12	1,908.53	1,895.89	47,397.30	4,586.54	9.68
792	20,225.54	782.24	1,910.94	1,898.29	47,457.24	4,591.47	9.67
793	20,235.46	783.33	1,913.34	1,900.67	47,516.76	4,597.34	9.68
794	20,245.46	783.33	1,915.76	1,903.07	47,576.76	4,602.15	9.67
795	20,255.45	783.45	1,918.17	1,905.47	47,636.70	4,607.08	9.67
796	20,265.55	783.45	1,920.61	1,907.89	47,697.30	4,611.95	9.67
797	20,275.41	783.45	1,922.99	1,910.26	47,756.46	4,616.70	9.67
798	20,285.47	784.17	1,925.42	1,912.67	47,816.82	4,622.27	9.67

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799	20,295.41	784.80	1,927.83	1,915.06	47,876.46	4,627.68	9.67
800	20,305.44	784.80	1,930.25	1,917.47	47,936.64	4,632.51	9.66
801	20,315.40	785.87	1,932.66	1,919.86	47,996.40	4,638.38	9.66
802	20,325.43	787.66	1,935.08	1,922.26	48,056.58	4,645.00	9.67
803	20,335.49	788.27	1,937.51	1,924.68	48,116.94	4,650.45	9.66
804	20,345.45	788.28	1,939.92	1,927.07	48,176.70	4,655.26	9.66
805	20,355.39	788.34	1,942.32	1,929.45	48,236.34	4,660.11	9.66
806	20,365.57	788.74	1,944.78	1,931.90	48,297.42	4,665.41	9.66
807	20,375.44	789.39	1,947.16	1,934.27	48,356.64	4,670.81	9.66
808	20,385.47	789.75	1,949.58	1,936.67	48,416.82	4,676.01	9.66
809	20,395.47	790.57	1,952.00	1,939.07	48,476.82	4,681.65	9.66
810	20,405.54	791.93	1,954.43	1,941.49	48,537.24	4,687.86	9.66
811	20,415.50	792.74	1,956.84	1,943.88	48,597.00	4,693.46	9.66
HP47	20,423.80	793.23	1,958.84	1,945.87	48,646.80	4,697.94	9.66
812	20,425.52	793.24	1,959.26	1,946.28	48,657.12	4,698.79	9.66
813	20,435.50	793.30	1,961.67	1,948.68	48,717.00	4,703.65	9.66
814	20,445.62	793.57	1,964.12	1,951.11	48,777.72	4,708.80	9.65
815	20,455.55	796.15	1,966.52	1,953.49	48,837.30	4,716.16	9.66
HK47	20,457.13	796.54	1,966.90	1,953.87	48,846.78	4,717.31	9.66
816	20,465.60	798.66	1,968.94	1,955.90	48,897.60	4,723.51	9.66
817	20,475.52	801.46	1,971.34	1,958.28	48,957.12	4,731.09	9.66
KK47	20,481.14	802.52	1,972.70	1,959.63	48,990.84	4,734.85	9.66
818	20,485.60	803.10	1,973.78	1,960.70	49,017.60	4,737.58	9.67
819	20,495.56	804.02	1,976.18	1,963.09	49,077.36	4,743.30	9.66
820	20,505.60	804.02	1,978.61	1,965.50	49,137.60	4,748.14	9.66
KP47	20,514.48	804.74	1,980.75	1,967.64	49,190.88	4,753.13	9.66
821	20,515.58	804.83	1,981.02	1,967.90	49,197.48	4,753.75	9.66
822	20,525.61	805.70	1,983.44	1,970.31	49,257.66	4,759.45	9.66
823	20,535.64	806.80	1,985.87	1,972.71	49,317.84	4,765.38	9.66
824	20,545.58	807.93	1,988.27	1,975.10	49,377.48	4,771.30	9.66
825	20,555.61	809.65	1,990.69	1,977.51	49,437.66	4,777.85	9.66
826	20,565.53	810.90	1,993.09	1,979.89	49,497.18	4,783.87	9.66
827	20,575.56	814.78	1,995.51	1,982.29	49,557.36	4,792.59	9.67
828	20,585.49	818.83	1,997.91	1,984.68	49,616.94	4,801.42	9.68
829	20,595.62	821.81	2,000.36	1,987.11	49,677.72	4,809.28	9.68
830	20,605.55	822.17	2,002.76	1,989.49	49,737.30	4,814.42	9.68
831	20,615.60	823.93	2,005.18	1,991.90	49,797.60	4,821.02	9.68
832	20,625.54	826.54	2,007.58	1,994.29	49,857.24	4,828.42	9.68
B48	20,628.18	826.88	2,008.22	1,994.92	49,873.08	4,830.02	9.68
833	20,635.58	827.42	2,010.01	1,996.70	49,917.48	4,834.13	9.68
834	20,645.57	827.42	2,012.42	1,999.10	49,977.42	4,838.94	9.68
835	20,655.61	827.42	2,014.85	2,001.51	50,037.66	4,843.78	9.68
836	20,665.57	827.91	2,017.26	2,003.90	50,097.42	4,849.07	9.68
HP49	20,672.37	828.75	2,018.90	2,005.53	50,138.22	4,853.18	9.68
837	20,675.57	829.22	2,019.67	2,006.30	50,157.42	4,855.19	9.68
838	20,685.49	830.79	2,022.07	2,008.68	50,216.94	4,861.54	9.68
839	20,695.51	831.83	2,024.49	2,011.08	50,277.06	4,867.40	9.68
840	20,705.59	832.27	2,026.92	2,013.50	50,337.54	4,872.70	9.68
HK49	20,712.71	832.36	2,028.65	2,015.21	50,380.26	4,876.21	9.68
841	20,715.55	832.41	2,029.33	2,015.89	50,397.30	4,877.64	9.68
842	20,725.56	832.67	2,031.75	2,018.29	50,457.36	4,882.71	9.68
KK49	20,729.85	832.67	2,032.79	2,019.32	50,483.10	4,884.78	9.68
843	20,735.58	832.67	2,034.17	2,020.70	50,517.48	4,887.54	9.67
844	20,745.59	832.91	2,036.59	2,023.10	50,577.54	4,892.60	9.67
845	20,755.68	832.91	2,039.03	2,025.52	50,638.08	4,897.46	9.67
KP49	20,763.18	832.91	2,040.84	2,027.32	50,683.08	4,901.07	9.67
846	20,765.67	832.91	2,041.44	2,027.92	50,698.02	4,902.27	9.67
847	20,775.65	832.91	2,043.85	2,030.32	50,757.90	4,907.08	9.67
848	20,785.66	832.91	2,046.27	2,032.72	50,817.96	4,911.90	9.67

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
849	20,795.63	832.91	2,048.68	2,035.11	50,877.78	4,916.70	9.66
850	20,805.70	832.91	2,051.11	2,037.53	50,938.20	4,921.55	9.66
851	20,815.69	832.91	2,053.53	2,039.93	50,998.14	4,926.36	9.66
852	20,825.60	832.91	2,055.92	2,042.30	51,057.60	4,931.13	9.66
853	20,835.60	832.91	2,058.34	2,044.70	51,117.60	4,935.95	9.66
854	20,845.56	832.91	2,060.74	2,047.09	51,177.36	4,940.75	9.65
855	20,855.67	832.91	2,063.18	2,049.52	51,238.02	4,945.62	9.65
856	20,865.59	836.99	2,065.58	2,051.90	51,297.54	4,954.47	9.66
857	20,875.55	839.98	2,067.99	2,054.29	51,357.30	4,962.25	9.66
858	20,885.64	843.14	2,070.43	2,056.71	51,417.84	4,970.28	9.67
859	20,895.59	844.97	2,072.83	2,059.10	51,477.54	4,976.90	9.67
860	20,905.63	845.67	2,075.25	2,061.51	51,537.78	4,982.43	9.67
B50	20,905.64	845.67	2,075.26	2,061.51	51,537.84	4,982.44	9.67
861	20,915.62	845.70	2,077.67	2,063.91	51,597.72	4,987.27	9.67
862	20,925.72	845.70	2,080.11	2,066.33	51,658.32	4,992.14	9.66
863	20,935.66	845.97	2,082.51	2,068.72	51,717.96	4,997.19	9.66
864	20,945.67	845.97	2,084.93	2,071.12	51,778.02	5,002.01	9.66
865	20,955.68	846.15	2,087.35	2,073.52	51,838.08	5,007.02	9.66
866	20,965.71	847.50	2,089.77	2,075.93	51,898.26	5,013.20	9.66
867	20,975.73	848.42	2,092.19	2,078.34	51,958.38	5,018.94	9.66
868	20,985.70	849.87	2,094.60	2,080.73	52,018.20	5,025.19	9.66
869	20,995.73	853.78	2,097.02	2,083.14	52,078.38	5,033.94	9.67
870	21,005.70	857.08	2,099.43	2,085.53	52,138.20	5,042.04	9.67
871	21,015.72	857.53	2,101.85	2,087.93	52,198.32	5,047.32	9.67
872	21,025.83	859.87	2,104.29	2,090.36	52,258.98	5,054.52	9.67
873	21,035.72	861.96	2,106.68	2,092.73	52,318.32	5,061.38	9.67
874	21,045.66	864.23	2,109.09	2,095.12	52,377.96	5,068.43	9.68
875	21,055.64	868.36	2,111.50	2,097.51	52,437.84	5,077.37	9.68
876	21,065.74	870.39	2,113.94	2,099.94	52,498.44	5,084.26	9.68
877	21,075.64	872.01	2,116.33	2,102.31	52,557.84	5,090.65	9.69
878	21,085.68	874.03	2,118.75	2,104.72	52,618.08	5,097.50	9.69
879	21,095.61	875.13	2,121.15	2,107.11	52,677.66	5,103.39	9.69
880	21,105.66	876.18	2,123.58	2,109.52	52,737.96	5,109.28	9.69
881	21,115.59	877.38	2,125.98	2,111.90	52,797.54	5,115.26	9.69
882	21,125.61	881.12	2,128.40	2,114.31	52,857.66	5,123.83	9.69
883	21,135.57	883.55	2,130.81	2,116.70	52,917.42	5,131.06	9.70
884	21,145.62	884.97	2,133.24	2,119.11	52,977.72	5,137.32	9.70
885	21,155.55	886.97	2,135.64	2,121.49	53,037.30	5,144.09	9.70
B51	21,157.41	887.16	2,136.08	2,121.94	53,048.46	5,145.18	9.70
886	21,165.63	887.99	2,138.07	2,123.91	53,097.78	5,149.98	9.70
887	21,175.60	888.73	2,140.48	2,126.30	53,157.60	5,155.51	9.70
888	21,185.60	891.37	2,142.90	2,128.70	53,217.60	5,162.97	9.70
889	21,195.62	893.41	2,145.32	2,131.11	53,277.72	5,169.84	9.70
890	21,205.64	894.19	2,147.74	2,133.51	53,337.84	5,175.44	9.70
891	21,215.60	894.19	2,150.14	2,135.90	53,397.60	5,180.24	9.70
892	21,225.68	894.19	2,152.58	2,138.32	53,458.08	5,185.09	9.70
893	21,235.60	894.19	2,154.98	2,140.70	53,517.60	5,189.87	9.70
894	21,245.62	895.41	2,157.40	2,143.11	53,577.72	5,195.92	9.70
895	21,255.55	895.83	2,159.80	2,145.49	53,637.30	5,201.11	9.70
B52	21,258.18	896.43	2,160.43	2,146.12	53,653.08	5,202.99	9.70
896	21,265.58	897.59	2,162.22	2,147.90	53,697.48	5,207.71	9.70
897	21,275.55	897.80	2,164.63	2,150.29	53,757.30	5,212.72	9.70
898	21,285.65	897.80	2,167.07	2,152.72	53,817.90	5,217.58	9.69
899	21,295.57	897.80	2,169.46	2,155.10	53,877.42	5,222.36	9.69
900	21,305.61	897.80	2,171.89	2,157.51	53,937.66	5,227.19	9.69
901	21,315.53	897.80	2,174.29	2,159.89	53,997.18	5,231.97	9.69
902	21,325.56	897.80	2,176.71	2,162.29	54,057.36	5,236.80	9.69
903	21,335.56	897.80	2,179.13	2,164.69	54,117.36	5,241.62	9.69
904	21,345.59	897.80	2,181.55	2,167.10	54,177.54	5,246.45	9.68

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
905	21,355.56	897.80	2,183.96	2,169.49	54,237.36	5,251.25	9.68
906	21,365.66	897.80	2,186.40	2,171.92	54,297.96	5,256.11	9.68
907	21,375.60	897.80	2,188.80	2,174.30	54,357.60	5,260.90	9.68
908	21,385.67	897.80	2,191.23	2,176.72	54,418.02	5,265.75	9.68
909	21,395.73	898.99	2,193.66	2,179.14	54,478.38	5,271.79	9.68
910	21,405.62	899.94	2,196.05	2,181.51	54,537.72	5,277.50	9.68
911	21,415.75	902.93	2,198.50	2,183.94	54,598.50	5,285.37	9.68
912	21,425.65	903.79	2,200.89	2,186.32	54,657.90	5,291.00	9.68
HP53	21,432.39	903.79	2,202.52	2,187.93	54,698.34	5,294.25	9.68
913	21,435.68	903.82	2,203.31	2,188.72	54,718.08	5,295.86	9.68
914	21,445.65	904.10	2,205.72	2,191.12	54,777.90	5,300.94	9.68
HK53	21,455.12	904.10	2,208.01	2,193.39	54,834.72	5,305.50	9.68
915	21,455.68	904.11	2,208.15	2,193.52	54,838.08	5,305.78	9.68
KK53	21,457.63	904.11	2,208.62	2,193.99	54,849.78	5,306.72	9.68
916	21,465.62	904.14	2,210.55	2,195.91	54,897.72	5,310.60	9.67
917	21,475.65	904.38	2,212.97	2,198.32	54,957.90	5,315.67	9.67
918	21,485.61	906.52	2,215.38	2,200.71	55,017.66	5,322.60	9.67
919	21,495.62	907.79	2,217.80	2,203.11	55,077.72	5,328.70	9.67
KP53	21,502.17	908.19	2,219.38	2,204.68	55,117.02	5,332.25	9.67
920	21,505.60	908.19	2,220.21	2,205.50	55,137.60	5,333.91	9.67
921	21,515.66	908.19	2,222.64	2,207.92	55,197.96	5,338.75	9.67
922	21,525.55	908.19	2,225.03	2,210.29	55,257.30	5,343.51	9.67
923	21,535.64	908.19	2,227.47	2,212.71	55,317.84	5,348.37	9.67
924	21,545.54	908.54	2,229.86	2,215.09	55,377.24	5,353.48	9.67
925	21,555.62	909.49	2,232.29	2,217.51	55,437.72	5,359.29	9.67
926	21,565.60	910.81	2,234.70	2,219.90	55,497.60	5,365.41	9.67
B54	21,575.49	912.50	2,237.09	2,222.28	55,556.94	5,371.87	9.67
927	21,575.62	912.52	2,237.12	2,222.31	55,557.72	5,371.95	9.67
928	21,585.57	914.02	2,239.53	2,224.70	55,617.42	5,378.25	9.67
929	21,595.62	914.08	2,241.96	2,227.11	55,677.72	5,383.15	9.67
930	21,605.58	914.08	2,244.36	2,229.50	55,737.48	5,387.95	9.67
931	21,615.62	914.51	2,246.79	2,231.91	55,797.72	5,393.20	9.67
932	21,625.54	915.19	2,249.18	2,234.29	55,857.24	5,398.67	9.67
933	21,635.56	915.19	2,251.61	2,236.69	55,917.36	5,403.49	9.66
934	21,645.63	915.19	2,254.04	2,239.11	55,977.78	5,408.34	9.66
935	21,655.71	915.19	2,256.47	2,241.53	56,038.26	5,413.20	9.66
936	21,665.67	915.19	2,258.88	2,243.92	56,098.02	5,417.99	9.66
937	21,675.72	915.19	2,261.31	2,246.33	56,158.32	5,422.83	9.66
938	21,685.71	915.19	2,263.72	2,248.73	56,218.26	5,427.64	9.65
HP55	21,689.79	915.19	2,264.71	2,249.71	56,242.74	5,429.61	9.65
939	21,695.77	915.19	2,266.15	2,251.14	56,278.62	5,432.49	9.65
940	21,705.71	915.43	2,268.55	2,253.53	56,338.26	5,437.51	9.65
941	21,715.76	918.25	2,270.98	2,255.94	56,398.56	5,445.17	9.65
HK55	21,723.12	919.88	2,272.76	2,257.71	56,442.72	5,450.35	9.66
942	21,725.73	920.23	2,273.39	2,258.34	56,458.38	5,451.95	9.66
KK55	21,730.14	920.64	2,274.46	2,259.39	56,484.84	5,454.49	9.66
943	21,735.77	921.12	2,275.82	2,260.74	56,518.62	5,457.68	9.66
944	21,745.74	921.74	2,278.23	2,263.14	56,578.44	5,463.11	9.66
945	21,755.80	924.05	2,280.66	2,265.55	56,638.80	5,470.26	9.66
KP55	21,763.47	926.15	2,282.51	2,267.39	56,684.82	5,476.05	9.66
946	21,765.74	926.94	2,283.06	2,267.94	56,698.44	5,477.94	9.66
947	21,775.81	930.73	2,285.49	2,270.35	56,758.86	5,486.58	9.67
948	21,785.78	931.37	2,287.90	2,272.75	56,818.68	5,492.02	9.67
949	21,795.77	931.70	2,290.31	2,275.14	56,878.62	5,497.16	9.66
950	21,805.73	931.85	2,292.72	2,277.54	56,938.38	5,502.11	9.66
951	21,815.74	932.80	2,295.14	2,279.94	56,998.44	5,507.87	9.66
952	21,825.71	935.00	2,297.55	2,282.33	57,058.26	5,514.87	9.67
953	21,835.74	935.87	2,299.97	2,284.74	57,118.44	5,520.58	9.67
954	21,845.74	936.11	2,302.39	2,287.14	57,178.44	5,525.63	9.66

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955	21,855.75	936.68	2,304.80	2,289.54	57,238.50	5,531.03	9.66
956	21,865.65	937.82	2,307.20	2,291.92	57,297.90	5,536.94	9.66
957	21,875.73	937.82	2,309.63	2,294.34	57,358.38	5,541.79	9.66
958	21,885.70	938.24	2,312.04	2,296.73	57,418.20	5,547.01	9.66
959	21,895.70	938.66	2,314.46	2,299.13	57,478.20	5,552.25	9.66
960	21,905.70	939.20	2,316.87	2,301.53	57,538.20	5,557.60	9.66
961	21,915.77	940.50	2,319.30	2,303.94	57,598.62	5,563.75	9.66
962	21,925.70	941.29	2,321.70	2,306.33	57,658.20	5,569.32	9.66
963	21,935.75	941.29	2,324.13	2,308.74	57,718.50	5,574.16	9.66
964	21,945.68	941.29	2,326.53	2,311.12	57,778.08	5,578.95	9.66
B56	21,955.69	941.29	2,328.95	2,313.53	57,838.14	5,583.77	9.65
965	21,955.74	941.30	2,328.96	2,313.54	57,838.44	5,583.80	9.65
966	21,965.70	942.48	2,331.37	2,315.93	57,898.20	5,589.77	9.65
967	21,975.73	944.25	2,333.79	2,318.34	57,958.38	5,596.38	9.66
968	21,985.77	944.31	2,336.22	2,320.74	58,018.62	5,601.28	9.65
969	21,995.82	944.31	2,338.64	2,323.16	58,078.92	5,606.12	9.65
970	22,005.77	945.36	2,341.05	2,325.54	58,138.62	5,611.95	9.65
971	22,015.86	946.01	2,343.49	2,327.97	58,199.16	5,617.46	9.65
972	22,025.81	946.01	2,345.89	2,330.35	58,258.86	5,622.25	9.65
973	22,035.85	947.91	2,348.32	2,332.76	58,319.10	5,628.99	9.65
974	22,045.87	951.80	2,350.74	2,335.17	58,379.22	5,637.71	9.66
975	22,055.95	953.69	2,353.17	2,337.59	58,439.70	5,644.45	9.66
976	22,065.90	954.79	2,355.58	2,339.98	58,499.40	5,650.35	9.66
977	22,075.92	955.19	2,358.00	2,342.38	58,559.52	5,655.56	9.66
978	22,085.92	956.70	2,360.41	2,344.78	58,619.52	5,661.89	9.66
979	22,096.00	957.09	2,362.85	2,347.20	58,680.00	5,667.14	9.66
980	22,106.00	958.35	2,365.26	2,349.60	58,740.00	5,673.22	9.66
981	22,116.03	960.88	2,367.69	2,352.01	58,800.18	5,680.58	9.66
982	22,125.99	963.45	2,370.09	2,354.40	58,859.94	5,687.94	9.66
983	22,135.95	966.02	2,372.50	2,356.79	58,919.70	5,695.31	9.67
984	22,145.95	967.36	2,374.92	2,359.19	58,979.70	5,701.46	9.67
985	22,156.01	967.36	2,377.35	2,361.60	59,040.06	5,706.31	9.67
986	22,165.95	967.36	2,379.75	2,363.99	59,099.70	5,711.10	9.66
987	22,176.01	967.36	2,382.18	2,366.40	59,160.06	5,715.94	9.66
988	22,185.98	967.36	2,384.59	2,368.80	59,219.88	5,720.74	9.66
989	22,195.86	967.36	2,386.97	2,371.17	59,279.16	5,725.50	9.66
990	22,205.95	967.36	2,389.41	2,373.59	59,339.70	5,730.36	9.66
991	22,215.85	967.36	2,391.80	2,375.96	59,399.10	5,735.13	9.66
992	22,225.90	967.36	2,394.23	2,378.38	59,459.40	5,739.97	9.65
993	22,235.79	967.36	2,396.62	2,380.75	59,518.74	5,744.73	9.65
994	22,245.84	967.36	2,399.05	2,383.16	59,579.04	5,749.57	9.65
995	22,255.84	967.36	2,401.47	2,385.56	59,639.04	5,754.39	9.65
996	22,265.82	967.36	2,403.88	2,387.96	59,698.92	5,759.19	9.65
B57	22,270.10	967.36	2,404.91	2,388.98	59,724.60	5,761.25	9.65
997	22,275.84	967.36	2,406.30	2,390.36	59,759.04	5,764.02	9.65
998	22,285.86	967.36	2,408.72	2,392.77	59,819.16	5,768.84	9.64
999	22,295.81	970.99	2,411.12	2,395.15	59,878.86	5,777.26	9.65
1000	22,305.90	972.08	2,413.56	2,397.58	59,939.40	5,783.21	9.65
1001	22,315.87	972.57	2,415.97	2,399.97	59,999.22	5,788.51	9.65
1002	22,325.93	972.60	2,418.40	2,402.38	60,059.58	5,793.38	9.65
1003	22,335.90	974.68	2,420.81	2,404.78	60,119.40	5,800.26	9.65
1004	22,345.94	976.02	2,423.23	2,407.19	60,179.64	5,806.44	9.65
1005	22,355.93	977.56	2,425.65	2,409.58	60,239.58	5,812.79	9.65
1006	22,366.07	979.42	2,428.10	2,412.02	60,300.42	5,819.53	9.65
1007	22,375.93	981.98	2,430.48	2,414.38	60,359.58	5,826.84	9.65
1008	22,386.03	983.13	2,432.92	2,416.81	60,420.18	5,832.85	9.65
1009	22,395.99	983.73	2,435.33	2,419.20	60,479.94	5,838.25	9.65
HK58	22,396.86	983.78	2,435.54	2,419.41	60,485.16	5,838.73	9.65
1010	22,406.01	984.33	2,437.75	2,421.60	60,540.06	5,843.68	9.65

точка	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^3	cm
0	12,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	22,415.96	984.88	2,440.15	2,423.99	60,599.76	5,849.03	9.65
1012	22,426.05	984.88	2,442.59	2,426.41	60,660.30	5,853.88	9.65
1013	22,436.08	985.70	2,445.01	2,428.82	60,720.48	5,859.53	9.65
1014	22,446.08	986.99	2,447.43	2,431.22	60,780.48	5,865.63	9.65
1015	22,456.01	990.29	2,449.83	2,433.60	60,840.06	5,873.72	9.65
KK58	22,460.94	990.75	2,451.02	2,434.79	60,869.64	5,876.56	9.65
1016	22,466.02	991.03	2,452.24	2,436.00	60,900.12	5,879.28	9.65
1017	22,476.09	991.03	2,454.68	2,438.42	60,960.54	5,884.13	9.65
1018	22,486.04	991.03	2,457.08	2,440.81	61,020.24	5,888.92	9.65
1019	22,496.05	991.03	2,459.50	2,443.21	61,080.30	5,893.74	9.65
1020	22,506.08	991.03	2,461.92	2,445.62	61,140.48	5,898.57	9.65
1021	22,516.01	991.03	2,464.32	2,448.00	61,200.06	5,903.35	9.65
1022	22,526.09	991.03	2,466.76	2,450.42	61,260.54	5,908.21	9.64
1023	22,536.02	991.03	2,469.16	2,452.80	61,320.12	5,912.99	9.64
1024	22,546.06	991.03	2,471.58	2,455.21	61,380.36	5,917.83	9.64
1025	22,556.01	991.03	2,473.99	2,457.60	61,440.06	5,922.62	9.64
1026	22,566.12	991.03	2,476.43	2,460.03	61,500.72	5,927.49	9.64
B59	22,566.95	991.03	2,476.63	2,460.23	61,505.70	5,927.89	9.64
1027	22,576.00	991.03	2,478.82	2,462.40	61,560.00	5,932.25	9.64
1028	22,586.12	991.03	2,481.26	2,464.83	61,620.72	5,937.12	9.63
1029	22,596.02	991.03	2,483.65	2,467.20	61,680.12	5,941.89	9.63
1030	22,606.12	991.03	2,486.09	2,469.63	61,740.72	5,946.75	9.63
1031	22,615.03	991.03	2,488.25	2,471.77	61,794.18	5,951.04	9.63
1032	22,626.11	991.03	2,490.92	2,474.43	61,860.66	5,956.38	9.63
1033	22,635.91	991.03	2,493.29	2,476.78	61,919.46	5,961.10	9.63
1034	22,646.07	991.03	2,495.74	2,479.22	61,980.42	5,965.99	9.63
1035	22,655.92	991.03	2,498.12	2,481.58	62,039.52	5,970.74	9.62
HP60	22,661.69	991.03	2,499.52	2,482.97	62,074.14	5,973.51	9.62
1036	22,665.95	991.03	2,500.55	2,483.99	62,099.70	5,975.57	9.62
HK60	22,675.03	992.35	2,502.74	2,486.17	62,154.18	5,981.26	9.62
1037	22,675.79	992.36	2,502.93	2,486.35	62,158.74	5,981.63	9.62
1038	22,685.68	992.39	2,505.31	2,488.72	62,218.08	5,986.42	9.62
KK60	22,687.47	992.72	2,505.75	2,489.15	62,228.82	5,987.62	9.62
1039	22,695.56	994.12	2,507.70	2,491.09	62,277.36	5,992.92	9.62
KP60	22,700.80	994.42	2,508.97	2,492.35	62,308.80	5,995.74	9.62
1040	22,705.70	994.42	2,510.15	2,493.53	62,338.20	5,998.10	9.62